

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník"

Název PS,SO : Žst. Český Těšín - Hnojník, frýdecké přednádraží - jih, přeložky a oc

Datum zpracování : 12.7.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-81

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO1	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)								
1	S - 460-01 0021	Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice	km	1,660		0,000		0,00		0,00
2	S - 460-05 0602	Výkop jámy (ruční) pro kabelovou komoru, zemina tř. 3-4	m3	7,00		0,000		0,00		0,00
3	S - 460-12 0002	Zához jámy pro kabelovou komoru, zemina tř. 3-4	m3	7,00		0,000		0,00		0,00
4	S - 460-70 0001	Označení kabelového vedení spojky	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
5	S - 460-20 1293	Výkop kabelové rýhy 35/50, zemina 3	m	350,00		0,000		0,00		0,00
6	S - 460-20 1294	Zához kabelové rýhy 35/50, zemina 3	m	350,00		0,000		0,00		0,00
7	S - 460-20 1295	Protlak do pr. 150mm	m	60,00		0,000		0,00		0,00
8	S - 460-60 0002	Odpady včetně odvozu 28km	t	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za MO1	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO2	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89								
1	S - tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	1,310		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M)								
1	S - 222-18 2027S	Provizorní zaslepení konce HDPE	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
2	S - 222-18 2001	Zatažení HDPE ručně	m	1 310,00		0,000		0,00		0,00
3	S - 222-18 2021	Roztažení a položení tr HDPE podél výkopu	m	2 500,00		0,000		0,00		0,00
4	S - 222-18 2022	Zatažení trubky HDPE do kabelovodu	m	1 250,00		0,000		0,00		0,00
5	S - 220-06 1701	Zatažení HDPE do obj	m	10,00		0,000		0,00		0,00
6	S - 222-18 2026	Montáž trubkové spojky SPP 40x40	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
7	S - 222-18 2027	Montáž trubkové koncovky KPP 40	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
8	S - 220-20 1332S	Kontrola tlakutěsnos.,kalibrace HDPE	ús	4,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník"

Název PS,SO : Žst. Český Těšín - Hnojník, frýdecké přednádraží - jih, přeložky a oc

Datum zpracování : 12.7.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-81

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	S - 221-20 1321	Hermetizace a tlakování úseku HDPE	ús	4,00		0,000		0,00		0,00
10	S - 222-18 2036	Zafouknutí OK do trubky HDPE	km	1,31		0,000		0,00		0,00
11	S - 220-11 0171S	Demontáž optických spojek	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
12	S - 222-18 2036	Výfouknutí OK z trubek	km	1,50		0,000		0,00		0,00
13	S - 220-22 0006S	Demontáž kabel rezerv na OK	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
14	S - 222-18 2022	Provizorní přeložení trubek HDPE	m	1 250,00		0,000		0,00		0,00
15	S - 222-18 2023	Ukončení OK	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M)				0,000		0,00		0,00

Díl: 4	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků									
1 S - kab	Úložný optický kabel 36 vláken	km	1,25			0,000		0,00		0,00
2 S - kab	Optická mechanická spojka UCNCP včetně příslušenství	ks	1,00			0,000		0,00		0,00
3 S - kab	Konstrukce pro rezervy	ks	1,000			0,000		0,00		0,00
4 S - HDPE	Trubka HDPE 40/33 modrá 1bílý pruh	m	1 250,000			0,000		0,00		0,00
5 S - HDPE	Trubka HDPE 40/33 černá 1bílý pruh	m	1 250,00			0,000		0,00		0,00
6 S - HDPE-K	Spojka trubková SPP 40	ks	6,00			0,000		0,00		0,00
7 S - HDPE-K	Koncovka trubková KPP 40V	ks	6,00			0,000		0,00		0,00
8 S - HDPE-K	Průchodka 40	ks	8,00			0,000		0,00		0,00
9 S - ROM	Podzemní přístup. kabelová komora 100.63/53 s plast.víkem (pro spojkou+rezervu)	ks	1,00			0,000		0,00		0,00
10 S - ROZVADĚČ OK	Optický rozvaděč 36vl.	ks	1,00			0,000		0,00		0,00
11 S - HDPE	Trubka HDPE 40/33 oranžová černý pruh	m	60,00			0,000		0,00		0,00
12 S - kab	Úložný optický kabel 12 vláken	m	60,00			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00