



## Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> <b>Dlážděná 1003/7</b> <b>110 00 Praha 1</b> kontaktní adresa: <b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> <b>Stavební správa západ se sídlem v Praze</b> <b>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</b>			
 Správa železniční dopravní cesty				

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Jiří Úlehla tel.: +420 233 089 412 Stupeň: <b>PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE</b>	Podpis:  Název a účel díla: <b>Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti</b> <b>v km 299,650 - 304,009</b>
---	---

Zpracovatelský útvar: <b>S 55</b> tel.: +420 296 154 304 Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Úlehla	Podpis:  Název částí díla: <b>Stavební část</b> <b>Inženýrské objekty</b> <b>Pozemní komunikace</b> <b>SO 05-30-01 Žst. Pačejov, zpevněné plochy</b>	<b>E.</b> <b>E.1</b> <b>E.1.8</b> <b>E.1.8.1</b>
---	--	---

Odpovědný projektant: <b>Ing. Tomáš Veber</b> Vypracoval: <b>Ing. Tomáš Veber</b> Skart. znak: <b>V20/2035</b> Počet formátů: <b>5 x A4</b>	Podpis:  Podpis:  Datum: <b>09/2014</b> Měřítko: <b>-</b>	Název přílohy: <b>Výkaz výměr</b> IČD: <b>13 6203 05 01 08 01</b>	Změna: <b>-</b> Číslo příl.: <b>005</b>
--	--	---	--

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

## Výkaz výměr

Název stavby : **Peronizace v žst.Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**  
Číslo PS,SO : **SO 05-30-01.1**

Název PS,SO : **Žst. Pačejov, zpevněné plochy - SŽDC, s.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : **19.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce:</b>		
1	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 320,000
2	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	1 500,000
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 500,000
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,000
5	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	2 925,000
6	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	223,000
7	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	223,000
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	223,000
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	892,000
10	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	334,500
11	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	11,150
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce:</b>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace:</b>		
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	458,000
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 369,000
14	56354	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM	M2	458,000
15	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	458,000
16	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	2 827,000
17	581154	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 250MM	M2	2 369,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace:</b>		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Konstrukce na trubním vedení:</b>		
18	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	125,000
19	897545	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	12,000
S	Celkem za 89	Konstrukce na trubním vedení:		
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>		
20	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000
21	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	125,000
22	93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	125,000
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:		
<b>Díl:</b>	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>		
23	015851	17 05 04 - ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03	T	5 076,000
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky:		

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**SŽDC****Výkaz výměr**

Název stavby : **Peronizace v žst.Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**  
Číslo PS,SO **SO 05-30-01.2**

Název PS,SO : **Žst. Pačejov, zpevněné plochy - obec Pačejov**

Datum zpracování : **19.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl:	1	<b>Zemní práce:</b>		
1	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	40,000
2	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	35,000
3	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	100,000
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	100,000
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000
6	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	260,000
7	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	98,000
8	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	98,000
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	98,000
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	392,000
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	147,000
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,900
S	Celkem za 1	Zemní práce:		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace:</b>		
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	260,000
14	56354	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM	M2	260,000
15	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	260,000
16	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	260,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace:</b>		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>		
17	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>		
<b>Díl: O990</b>		<b>Poplatky za skládky:</b>		
18	015851	17 05 04 - ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03	T	243,000
<b>S</b>	<b>Celkem za O990</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>		