

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, nástupiště**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-12-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	121107	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM	M3	136,423		0,000		0,00		0,00
2	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	107,400		0,000		0,00		0,00
3	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 040,600		0,000		0,00		0,00
4	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACIŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	214,800		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	279,000		0,000		0,00		0,00
6	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	84,150		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	310,000		0,000		0,00		0,00
8	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	94,000		0,000		0,00		0,00
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	94,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
10	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	KG	580,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,770		0,000		0,00		0,00
12	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,420		0,000		0,00		0,00
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	11,040		0,000		0,00		0,00
14	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	173,800		0,000		0,00		0,00
15	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,603		0,000		0,00		0,00
16	R461314	PLASTOVÉ TRUBKY DN 200	M	19,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
17	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	115,500		0,000		0,00		0,00
18	R917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,600		0,000		0,00		0,00
19	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	92,000		0,000		0,00		0,00
20	R-592123150-1	Nástupištní deska VLsVP průběžná 0.95 x 1.0 m	KS	88,000		0,000		0,00		0,00
21	R-592123150-2	Nástupištní deska VLsVP s přerušením 0.95 x 1.0 m	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200	M	90,000		0,000		0,00		0,00
23	R920003	PŘÍPLATEK ZA NÁTĚR SAFE STEP	M	90,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
ŽST Praha Jinonice, nástupiště
13.3.2017

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 511 352 0007
Číslo PS,SO SO 5-12-31
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	924914	NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM	M2	1,216		0,000		0,00		0,00
25	R920003	BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	14,000		0,000		0,00		0,00
27	R899523	OBETONOVÁNÍ ŽLABŮ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M	0,490		0,000		0,00		0,00
28	R923711	TABULE VELIKOSTI 3600X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
29	965891	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	965892	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - odvoz (na likvidaci)	T*KM	1,200		0,000		0,00		0,00
31	R923711	TABULE VELIKOSTI 4000X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	R923731	TABULE VELIKOSTI 1200X300 MM "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	R923761	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "OZNAČENÍ VÝCHODU Z NÁSTUPIŠTĚ" (NA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	923721	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	R923811	SLOUPEK DN 70 PRO NÁVĚST	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
36	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00