

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Smíchov, stavební úpravy ve VB, elektroinstalace**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-21-01.2**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
1	741 - R0	Rozvodnicová skříňka do 36 modulů včetně vybavení dle dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	741 - R1	Havarijní tlačítko na povrch s ochranou manžetou	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	741AAB - R	TRUBKA PVC OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ 32 - 50MM ULOŽENÁ VOLNĚ/POD	M	80,000		0,000		0,00		0,00
4	741122	KRÁBICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
5	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
7	741523	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ZÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
8	741542	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ OD 11 DO 25 W	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	741553	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - NOUZOVÝ MODUL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	741612	PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	741CR1	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	741-R1	Cu samolepící pásek s vodivým lepidlem	m	50,000		0,000		0,00		0,00
14	741-R2	Drobný instalační materiál - plocha půdorysu do 150 m2	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	742	<b>Silnoproudé rozvody</b>								
15	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
16	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	140,000		0,000		0,00		0,00
17	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
18	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
19	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
20	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	<b>Silnoproudé rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	747	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
18	747-R1	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VÝHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>