

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Smíchov, stavební úpravy ve VB, stavební část**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-21-01.1**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	014122	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 34	34223	Stěny a příčky STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	0,040		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 34	Stěny a příčky				0,000		0,00		0,00
Díl: 6	61198R	Úprava povrchů ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ OBKLAD SDK	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
4	61444R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU, dvouvstvá	M2	0,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úprava povrchů				0,000		0,00		0,00
Díl: 63	631451	Podlahy, podlahové konstrukce CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	M2	14,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy, podlahové konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 64	642231R	Osazování výplní otvorů DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ s laminovaným povrchem, protipožární,	M2	1,800		0,000		0,00		0,00
7	6482R2	PROTISLUNEČNÍ FOLIE na okna	M2	4,500		0,000		0,00		0,00
8	6481R3	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE na okna nužkové	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Osazování výplní otvorů				0,000		0,00		0,00
Díl: 77	77522	Podlahy, dlažby PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC)	M2	14,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 77	Podlahy, dlažby				0,000		0,00		0,00
Díl: 78	78383R1	Nátěry NÁTĚRY na omítky vnitřní, otěruvzdorné	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 78	Nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl: 93	R1	Dokončující konstrukce a práce CO2 PHP s náplní hasiva 6kg	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Smíchov, stavební úpravy ve VB, stavební část**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-21-01.1**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 93	Dokončující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění konstrukcí								
12	966178R1	DEMONTÁŽ OKEN, S ODVOZEM DO 20KM	M2	0,600		0,000		0,00		0,00
13	966178R2	DEMONTÁŽ DVEŘÍ, S ODVOZEM DO 20KM	M2	1,800		0,000		0,00		0,00
14	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	0,100		0,000		0,00		0,00
15	969172R3	DEMONTÁŽ- otopné těleso ústředního vytápění včetně přívodního potrubí , S ODVOZEM	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění konstrukcí				0,000		0,00		0,00
Díl: 97		Drobné bourací práce								
16	97811R	OŠKRABÁNÍ MALBY, NÁTĚRU	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
17	978152R1	VYBOURÁNÍ NÁŠLAP . VRSTVY PODLAHY Z PVC S ODVOZEM DO 20KM	M2	14,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 97	Drobné bourací práce				0,000		0,00		0,00