

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, úprava stávajícího DOK ČD-T**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-21-97**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	3,350		0,000		0,00		0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
4	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - OBSAŽENÁ TRASA	M3	587,350		0,000		0,00		0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	58,740		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	542,110		0,000		0,00		0,00
7	123201R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY KOMUNIKACÍ A PLOCH A PODKLADNÍCH VRSTEV TŘ.	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	620,000		0,000		0,00		0,00
9	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	620,000		0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
11	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	180,000		0,000		0,00		0,00
12	786327R	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DO 200X200 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VČETNĚ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 475,000		0,000		0,00		0,00
14	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK	M	5,000		0,000		0,00		0,00
15	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
16	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	3,000		0,000		0,00		0,00
17	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM,	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
18	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	20,000		0,000		0,00		0,00
19	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
20	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
21	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
22	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	2,075		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M2		Dodávky+montáže+nosný materiál								
23	751813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	167,760		0,000		0,00		0,00
24	751816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	2 330,000		0,000		0,00		0,00
25	75181Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	2 280,000		0,000		0,00		0,00
26	751911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 950,000		0,000		0,00		0,00
27	751914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 800,000		0,000		0,00		0,00
28	75191X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	150,000		0,000		0,00		0,00
29	75191Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	370,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**

Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, úprava stávajícího DOK ČD-T**

Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-97**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	2 330,000		0,000		0,00		0,00
32	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
34	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
39	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
41	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
42	642190R	Vstup a uzavření plast. kabelové komory vč. vyčištění a odčerpání vody	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
43	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
44	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
45	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
46	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
47	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
48	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	75IK66	Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 075,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za skládky								
53	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	t	112,000		0,000		0,00		0,00
54	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	t	1,000		0,000		0,00		0,00
55	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY	t	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00