

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Konvářka, přípojka nn**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-36-22**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC - R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,020		0,000		0,00		0,00
2	701CAD - R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5	m	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701CFB - R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701CGD - R	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGG - R	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
6	701CHD - R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
7	702AA0 - R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	0,460		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
8	741AAB - R	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
9	742GEA - R	CYKY 2 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
10	742GFB - R	CYKY 5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
11	742GFE - R	CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
12	742JAD - R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	742KAC - R	Označovací štítek na kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
14	743EDE - R	Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	743EFB - R	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2 v	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
16	170504-O - R	Výkopová zemina-odkop	t	0,460		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Konvářka, přípojka nn**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-36-22**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00