

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Stodůlky, novostavba technologické budovy, elektroinstalace**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-21-51.3**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC - R	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	km	0,140		0,000		0,00		0,00
2	701ABB - R	SEJMUTÍ DRNU	m2	49,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABH - R	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - SILA VRSTVY DO 5CM	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAD - R	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA TŘ. 5	m	140,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB - R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š.65CM,	m	140,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHC - R	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU	m2	49,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHB - R	POLOŽENÍ DRNU	m2	49,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
10	741 - R0	Rozvodnicová skříňka do 72 modulů včetně vybavení dle dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	741 - R4	Havarijní tlačítko na povrch s ochranou manžetou	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
12	741AAB - R	TRUBKA PVC OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ 32 - 50MM ULOŽENÁ VOLNĚ/POD	M	300,000		0,000		0,00		0,00
13	741122	KRÁBICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
14	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
16	741523	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ZÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
17	741542	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ OD 11 DO 25 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	741553	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - NOUZOVÝ MODUL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	741612	PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	741711	SPÍNAČ ČASOVÝ DO KRABICE POD VYPÍNAČ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	741722	ČIDLO TEPLOTNÍ KONTAKTNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	741733	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-40 ST.C, PROGRAMOVATELNÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	140,000		0,000		0,00		0,00
24	741E11	HROMOSVODOVÁ JÍMÁČÍ TYČ KOVOVÁ VČETNĚ STOJANU/DRŽÁKU DÉLKY DO 3 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	741A11	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2	M	90,000		0,000		0,00		0,00
26	741B13	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 4,5 M	KUS	0,000		0,000		0,00		0,00
27	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	741C03	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	741CR1	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
30	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
31	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Stodůlky, novostavba technologické budovy, elektroinstalace**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-21-51.3**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	741D11	HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU	M	90,000		0,000		0,00		0,00
33	741F01	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ	KUS	150,000		0,000		0,00		0,00
34	741F04	OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
35	741F05	JÍMKA PRO PŘIPOJENÍ SVODOVÉHO VODIČE NA VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
36	741-R3	DĚLENÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ) průměr 110mm	M	15,000		0,000		0,00		0,00
37	741-R1	Cu samolepící pásek s vodivým lepidlem	m	100,000		0,000		0,00		0,00
38	741-R2	Drobný instalační materiál - plocha půdorysu do 150 m2	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoprůdé rozvody								
39	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	0,000		0,000		0,00		0,00
40	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	315,000		0,000		0,00		0,00
41	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	75,000		0,000		0,00		0,00
42	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	55,000		0,000		0,00		0,00
43	742-R1	Kabel PRAFlaDur P90R, O; 2x1.5 mm2	m	80,000		0,000		0,00		0,00
44	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
45	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
46	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
47	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
48	747-R1	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
49	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00