

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Žvahov, rozhlasové zařízení**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-23-12**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	Díl 1	ŽST Praha-Žvahov, rozhlas								
1	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
4	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
5	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
6	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
7	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
8	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
9	75L197	Kabel pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžila	0,048		0,000		0,00		0,00
10	75L19X	Kabel pro rozhlas - montáž	kmžila	0,048		0,000		0,00		0,00
11	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	2,361		0,000		0,00		0,00
14	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	59,000		0,000		0,00		0,00
15	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	743,000		0,000		0,00		0,00
16	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	132833	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM	M3	24,650		0,000		0,00		0,00
23	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	24,650		0,000		0,00		0,00
24	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	424,000		0,000		0,00		0,00
25	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	457,000		0,000		0,00		0,00
26	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	45,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za Díl 1	ŽST Praha-Žvahov, rozhlas				0,000		0,00		0,00