

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Žvahov, stavební úpravy technologické budovy, stavební**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-21-11.1**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	31,000		0,000		0,00		0,00
2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>								
3	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 17		<b>Konstrukce ze zemin</b>								
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,100		0,000		0,00		0,00
5	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 2		<b>Základy</b>								
6	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	11,550		0,000		0,00		0,00
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
8	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 34		<b>Stěny a příčky</b>								
9	34223	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 34	<b>Stěny a příčky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 38		<b>Kompletní konstrukce</b>								
10	38832	TĚLESO KABELOVODU ZE ŽELBET	M3	2,250		0,000		0,00		0,00
11	388366	VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ	T	0,112		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovní konstrukce</b>								
12	41717	PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	0,091		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	<b>Vodorovní konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Žvahov, stavební úpravy technologické budovy, stavební**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-21-11.1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 13	56 56335	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	11,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 56	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 14	62 62446R	Úprava povrchů vnější ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT na bázi silikonové, k použití na	M2	150,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl: 15	63 631314	Podlahy, podlahové konstrukce MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
16	631451	CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	M2	54,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy, podlahové konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 17	64 642231	Osazování výplní otvorů DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
18	642211	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ	M2	1,800		0,000		0,00		0,00
19	642211R	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ, protipožární	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
20	6481R11	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE na dveře exter, otevíravá, vč. nátěru	M2	2,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Osazování výplní otvorů				0,000		0,00		0,00
Díl: 21	71 711131	Izolace IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
22	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
23	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
24	71211	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
25	71212	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH DVOUVRST ASF IZOL PÁSY	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
26	71311R5	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ, polystyren tl. min 150 mm	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 71	Izolace				0,000		0,00		0,00
Díl: 27	76 76421	Střechy OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2	21,300		0,000		0,00		0,00
28	764412	ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 330MM	M	12,600		0,000		0,00		0,00
29	764514	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 150MM	M	8,100		0,000		0,00		0,00
30	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,321		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Žvahov, stavební úpravy technologické budovy, stavební**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-21-11.1**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	76799R	OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	Střechy				0,000		0,00		0,00
Díl: 77		Podlahy, dlažby								
32	77104R	PODLAHY Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC	M2	9,000		0,000		0,00		0,00
33	77522	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC)	M2	47,060		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 77	Podlahy, dlažby				0,000		0,00		0,00
Díl: 78		Nátěry								
34	78383R1	NÁTĚRY na omítky vnitřní, otěruvzdorné	M2	222,400		0,000		0,00		0,00
35	78383R2	NÁTĚRY FASÁDNE	M2	150,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 78	Nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot (PVC, polyetylén, polypropylén)								
36	87127R	POTRUBÍ Z TRUB OHEBNÝCH HDPE DN 110MM, vč. obetonování	M	9,000		0,000		0,00		0,00
37	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	M	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubí z trub z plastických hmot (PVC, polyetylén, polypropylén)				0,000		0,00		0,00
Díl: 89		Konstrukce na trubním vedení								
38	89810R	KABEL KOMORY PLASTOVÉ (HDPE), vč. obetonování šachty, vč. plast chrániček, vč.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	898202R1	9-TI OTVOROVÝ HDPE MULTIKANÁL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	899111R	POKLOP 2-DÍLNÝ OCELOVÝ S BETONOVOU VÝPLNÍ DO OCEL RÁMU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 89	Konstrukce na trubním vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 91		Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích								
41	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích				0,000		0,00		0,00
Díl: 93		Dokončující konstrukce a práce								
42	R1	CO2 PHP s náplní hasiva 6kg	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	R2	Práškový PHP s náplní hasiva 6kg	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokončující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění konstrukcí								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Žvahov, stavební úpravy technologické budovy, stavební**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-21-11.1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,700		0,000		0,00		0,00
45	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,800		0,000		0,00		0,00
46	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,600		0,000		0,00		0,00
47	966178R1	DEMONTÁŽ OKEN, S ODVOZEM DO 20KM	M2	8,300		0,000		0,00		0,00
48	966178R2	DEMONTÁŽ DVEŘÍ, S ODVOZEM DO 20KM	M2	8,400		0,000		0,00		0,00
49	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,040		0,000		0,00		0,00
50	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	0,300		0,000		0,00		0,00
51	969172R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH ROZVODU VODY A SANITY S ODVOZEM DO 20KM	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění konstrukcí				0,000		0,00		0,00
Díl: 97		Drobné bourací práce								
52	97811R	OŠKRABÁNÍ MALBY, NÁTĚRU	M2	210,500		0,000		0,00		0,00
53	978151	OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC	M2	14,200		0,000		0,00		0,00
54	97817R	ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTE	M2	59,000		0,000		0,00		0,00
55	978152R1	VYBOURÁNÍ NÁŠLAP. VRSTVY PODLAHY Z PVC S ODVOZEM DO 20KM	M2	46,900		0,000		0,00		0,00
56	978152R2	VYBOURÁNÍ NÁŠLAP. VRSTVY PODLAHY Z KERAM DLAŽBY S ODVOZEM DO 20KM	M2	7,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 97	Drobné bourací práce				0,000		0,00		0,00