

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, přeložka vodovodu PVS a.s.**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

PVS

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-16-34**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,178		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	32,980		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,178		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,802		0,000		0,00		0,00
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,288		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,477		0,000		0,00		0,00
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,940		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 8		<b>Potrubí</b>								
8	85133	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	22,500		0,000		0,00		0,00
9	85833	NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	7,000		0,000		0,00		0,00
10	86645	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00
11	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	22,500		0,000		0,00		0,00
12	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	22,500		0,000		0,00		0,00
13	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	22,500		0,000		0,00		0,00
15	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	22,500		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 8</b>	<b>Potrubí</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
16	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>