

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Smíchov, úprava SZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Část A, Zabezpečovací zařízení								
1	014111	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	44,040		0,000		0,00		0,00
2	014112	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	11,010		0,000		0,00		0,00
3	014160	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	0,220		0,000		0,00		0,00
4	014240	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný	t	0,100		0,000		0,00		0,00
5	014310	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,050		0,000		0,00		0,00
6	014340	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Pařezy	t	0,060		0,000		0,00		0,00
7	014430	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 09 04 Laminát z demolic reléových	t	0,220		0,000		0,00		0,00
8	014640	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 16 06 01* Olověné akumulátory	t	0,030		0,000		0,00		0,00
9	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	146,800		0,000		0,00		0,00
10	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	36,700		0,000		0,00		0,00
11	141112	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti	m	308,000		0,000		0,00		0,00
12	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
13	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	70,000		0,000		0,00		0,00
14	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	183,500		0,000		0,00		0,00
15	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 670,000		0,000		0,00		0,00
16	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
17	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
18	709210	Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
19	709621	Demontáž ucpávky protipožární	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
20	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
21	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2 m	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
22	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	290,000		0,000		0,00		0,00
23	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	358,000		0,000		0,00		0,00
25	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	2,809		0,000		0,00		0,00
26	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	67,168		0,000		0,00		0,00
27	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	2,809		0,000		0,00		0,00
28	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	67,168		0,000		0,00		0,00
29	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	100,000		0,000		0,00		0,00
30	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	100,000		0,000		0,00		0,00
31	75B351	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75B357	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Smíchov, úprava SZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75B531	Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka	kus	0,200		0,000		0,00		0,00
38	75B537	Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž	kus	0,200		0,000		0,00		0,00
39	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75B6B1	Usměrňovač 24 V/100 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	22,000		0,000		0,00		0,00
48	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
49	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
50	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	60,000		0,000		0,00		0,00
53	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
54	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
55	75B747R	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce	km	2,000		0,000		0,00		0,00
56	74F323R	Protokol UTZ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	704110R	Protipožární ucpávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
58	704213R	Utěsnění kabelového prostupu DN přes 110 MM	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Část A, Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00