

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Přejezd v km 7,139, úprava přípojky a rozvodu nn**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-36-23**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD - R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,032		0,000		0,00		0,00
2	701ABB - R	Sejmutí drnu	m2	0,500		0,000		0,00		0,00
3	701ABH - R	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	0,500		0,000		0,00		0,00
4	701CAB - R	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 900mm zemina tř. 5	m	32,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB - R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGD - R	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG - R	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGK - R	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 200mm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
9	701FEA - R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fı.chráníčky 20cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA - R	Startovací jáma 1x1xhl, včetně záhozu a odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHC - R	Osetí povrchu trávou	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHB - R	Položení drnu	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD - R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
14	702AA0 - R	Výkopová zemina- do vzdálenosti 20km	t	0,736		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
15	741AAB - R	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
16	742GFD - R	CYKY 3 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	32,000		0,000		0,00		0,00
17	742JAD - R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	742KAC - R	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
19	743EAA - R	Připojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743EFB - R	Oprava stávající elektroměrová skříň jednofazova, vč. Vybavení (u TD)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Přejezd v km 7,139, úprava přípojky a rozvodu nn**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-36-23**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
21	747AAA - R	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747BAC - R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747EAA - R	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747GAA - R	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAC - R	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAE - R	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
27	170504-O - R	Výkopová zemina-odkop	t	0,736		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00