

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
Praha Smíchov - Hostivice, úprava stávajícího TK
13.3.2017

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

511 352 0007
PS 5-21-96

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	2,250		0,000		0,00		0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,500		0,000		0,00		0,00
4	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - OBSAZENÁ TRASA	M3	12,600		0,000		0,00		0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,260		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,840		0,000		0,00		0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
9	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	30,000		0,000		0,00		0,00
10	702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	30,000		0,000		0,00		0,00
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
12	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	180,000		0,000		0,00		0,00
13	786327R	Kabelový žlab plechový do 200x200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí	M	25,000		0,000		0,00		0,00
14	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
15	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK	M	15,000		0,000		0,00		0,00
16	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	1,500		0,000		0,00		0,00
17	704110R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
18	704213R	UTĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU DN PŘES 110 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
19	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM,	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
20	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	20,000		0,000		0,00		0,00
21	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
23	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	1,070		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M2		Dodávky+montáže+nosný materiál								
24	751322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	4,250		0,000		0,00		0,00
25	751325	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	10,000		0,000		0,00		0,00
26	751326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	740,000		0,000		0,00		0,00
27	75132X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
28	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,040		0,000		0,00		0,00
29	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, úprava stávajícího TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-96**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
32	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
38	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
39	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
40	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
41	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	741C02	Uzemňovací svorka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
44	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
46	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
48	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
49	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
50	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
51	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
52	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
53	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
54	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
55	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
56	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
58	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
59	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
61	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
62	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	5,000		0,000		0,00		0,00
63	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, úprava stávajícího TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-21-96**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
65	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	730,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za skládky								
66	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	t	0,500		0,000		0,00		0,00
67	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	t	0,500		0,000		0,00		0,00
68	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY	t	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00