

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Stodůlky, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Tele**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

CETIN

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-15-51**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Úpravy a ochrana stáv. kabelizace								
1	R-701011	Vytyčení trasy	km	0,260		0,000		0,00		0,00
2	13283	Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. II	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
3	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	2,100		0,000		0,00		0,00
4	702232	Kabelová chránička zemní dělená dn přes 100 do 200 mm	M	12,000		0,000		0,00		0,00
5	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
6	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	12,000		0,000		0,00		0,00
7	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
9	R-701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	0,012		0,000		0,00		0,00
10	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - demontáž	m	12,000		0,000		0,00		0,00
11	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	12,000		0,000		0,00		0,00
12	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
13	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
14	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75I322	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Úpravy a ochrana stáv. kabelizace				0,000		0,00		0,00