

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-31**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4         | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:                  | M22              | Část A, Zabezpečovací zařízení   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | 014111           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -    | t                 | 97,560    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2                     | 014112           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -    | t                 | 24,390    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3                     | 014140           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů,       | t                 | 3,040     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4                     | 014160           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře          | t                 | 2,130     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5                     | 014240           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný                  | t                 | 0,300     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6                     | 014310           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.      | t                 | 0,070     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7                     | 014340           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Pařezy                         | t                 | 0,580     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 8                     | 014430           | Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 09 04 Laminát z demolic reléových    | t                 | 0,220     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 9                     | 014590           | Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 08 01 11* Odpadní nátěrové hmoty             | t                 | 0,020     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 10                    | 014640           | Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 16 06 01* Olověné akumulátory                | t                 | 0,080     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 11                    | 132101           | Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.   | m3                | 325,200   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 12                    | 132201           | Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.  | m3                | 81,300    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 13                    | 141112           | Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti | m                 | 30,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 14                    | 143100           | Startovací jáma pro protlaky   | m3                | 264,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15                    | 143200           | Cílová jáma pro protlaky   | m3                | 132,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 16                    | 174123           | Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu                         | m3                | 406,500   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 17                    | 702111           | Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm                                  | m                 | 65,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18                    | 702112           | Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm                         | m                 | 1 015,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19                    | 702212           | Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm   | m                 | 110,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 20                    | 702312           | Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm                                   | m                 | 590,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 21                    | 709110           | Provizorní zajištění kabelu ve výkopu  | kus               | 20,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 22                    | 709210           | Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)     | kus               | 50,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 23                    | 709400           | Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu   | m                 | 1 015,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 24                    | 709621           | Demontáž ucpávky protipožární  | m2                | 20,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 25                    | 741811           | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2  | m                 | 120,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 26                    | 741B11           | Zemní tyč FeZn délky do 2 m  | kus               | 40,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 27                    | 742G42           | Kabel NN dvou- a třížilový Cu flexibilní od 4 do 16 mm2                                  | m                 | 40,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 28                    | 742I31           | Kabel NN Cu ovládací 37-48žilový do 2,5 mm2  | m                 | 40,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 29                    | 742K12           | Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2        | kus               | 4,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 30                    | 742K22           | Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16 mm2                    | kus               | 2,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 31                    | 742N11           | Ukončení 37-48žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2                   | kus               | 4,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 32                    | 742O13           | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m   | m                 | 110,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-31**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1                     | 2                | 3  | 4                 | 5        | 6                      | 7                   | 8          | 9      | 10         |        |
| 33                    | 75A131           | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka                                      | kmpár             | 15,991   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 34                    | 75A141           | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka                                    | kmpár             | 13,128   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 35                    | 75A151           | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka                                       | kmpár             | 29,160   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 36                    | 75A161           | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka                                     | kmpár             | 80,400   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 37                    | 75A217           | Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž  | kmpár             | 15,991   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 38                    | 75A227           | Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž                                      | kmpár             | 13,128   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 39                    | 75A237           | Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž                            | kmpár             | 29,160   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 40                    | 75A247           | Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž                          | kmpár             | 80,400   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 41                    | 75B121           | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka                                | m                 | 100,000  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 42                    | 75B127           | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž                                 | m                 | 100,000  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 43                    | 75B311           | Pult nouzové obsluhy - dodávka   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 44                    | 75B317           | Pult nouzové obsluhy - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 45                    | 75B368           | Kolejová deska - demontáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 46                    | 75B438           | Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 47                    | 75B468           | Stojan izolovaný - demontáž  | kus               | 6,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 48                    | 75B491           | Skříň kabelová - dodávka   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 49                    | 75B497           | Skříň kabelová - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 50                    | 75B521           | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka | v. j.             | 5,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 51                    | 75B527           | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž  | v. j.             | 5,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 52                    | 75B541           | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 53                    | 75B547           | Skříň (stojan) volné vazby - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 54                    | 75B631           | Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka                                   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 55                    | 75B647           | Napájecí zdroj - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 56                    | 75B648           | Napájecí zdroj - demontáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 57                    | 75B661           | Skříň napájecí - dodávka   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 58                    | 75B667           | Skříň napájecí - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 59                    | 75B6T8           | Bezúdržbová baterie - demontáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 60                    | 75B711           | Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka   | kus               | 9,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 61                    | 75B717           | Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž  | kus               | 9,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 62                    | 75B718           | Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 63                    | 75B721           | Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka   | kus               | 4,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 64                    | 75B727           | Přepětová ochrana pro přestavník - montáž  | kus               | 4,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 65                    | 75B731           | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka          | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 66                    | 75B737           | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž           | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-31**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| 67                    | 75C111           | Přestavník rozřezný - dodávka  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 68                    | 75C117           | Přestavník rozřezný - montáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 69                    | 75C241           | Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka                              | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 70                    | 75C257           | Výkolejka se zámkem - montáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 71                    | 75C258           | Výkolejka se zámkem - demontáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 72                    | 75C311           | Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka                                  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 73                    | 75C317           | Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž                                   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 74                    | 75C341           | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - dodávka                                 | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 75                    | 75C347           | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - montáž                                  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 76                    | 75C441           | Zámek odtlačný kontrolní - dodávka   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 77                    | 75C457           | Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 78                    | 75C458           | Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž  | kus               | 16,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 79                    | 75C4A1           | Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 80                    | 75C4A7           | Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 81                    | 75C511           | Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 82                    | 75C517           | Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 83                    | 75C521           | Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 84                    | 75C527           | Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 85                    | 75C528           | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 86                    | 75C531           | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka                                   | kus               | 3,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 87                    | 75C537           | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž                                    | kus               | 3,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 88                    | 75C611           | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 89                    | 75C617           | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 90                    | 75C621           | Trpasličí návěstidlo do pěti světél - dodávka  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 91                    | 75C627           | Trpasličí návěstidlo do pěti světél - montáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 92                    | 75C721           | Vzdálenostní upozornovací - dodávka  | kus               | 6,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 93                    | 75C727           | Vzdálenostní upozornovací - montáž   | kus               | 6,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 94                    | 75C728           | Vzdálenostní upozornovací - demontáž   | kus               | 6,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 95                    | 75C731           | Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka                                       | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 96                    | 75C737           | Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 97                    | 75C751           | Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor | kus               | 4,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 98                    | 75C757           | Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor | kus               | 4,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 99                    | 75C911           | Snímač počítače náprav - dodávka   | kus               | 12,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 100                   | 75C917           | Snímač počítače náprav - montáž  | kus               | 12,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-31**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1                     | 2                | 3  | 4                 | 5        | 6                      | 7                   | 8          | 9      | 10         |        |
| 101                   | 75C921           | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka                               | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 102                   | 75C927           | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž                                | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 103                   | 75D111           | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka           | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 104                   | 75D117           | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž            | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 105                   | 75D131           | Bateriová skříň - dodávka  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 106                   | 75D137           | Bateriová skříň - montáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 107                   | 75D151           | Kabelový objekt - dodávka  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 108                   | 75D157           | Kabelový objekt - montáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 109                   | 75D171           | Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka           | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 110                   | 75D177           | Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž            | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 111                   | 75D231           | Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka  | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 112                   | 75D237           | Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 113                   | 75D258           | Mechanická závora - demontáž   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 114                   | 75D271           | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 115                   | 75D277           | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž   | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 116                   | 75E117           | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení                       | hod               | 110,000  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 117                   | 75E127           | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy                           | hod               | 40,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 118                   | 75E157           | Přezkoušení a regulace návěstidel  | kus               | 10,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 119                   | 75E197           | Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 120                   | 75E1B7           | Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení                                     | hod               | 24,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 121                   | 75B747R          | Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce      | km                | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 122                   | 74F323R          | Protokol UTZ   | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 123                   | 704110R          | Protipožární ucpávka   | kus               | 10,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 124                   | 704213R          | Utěsnění kabelového prostupu DN přes 110 MM                                      | kus               | 10,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za M22    | Část A, Zabezpečovací zařízení   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |