

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, úpravy a ochrana kabelů nn PRE**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

PRE

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-15-35**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC - R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,031		0,000		0,00		0,00
2	701CAJ - R	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5	m	31,000		0,000		0,00		0,00
3	701CGA - R	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) - Stávající kabel AYKY 4x50	m	31,000		0,000		0,00		0,00
4	701CGG - R	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	31,000		0,000		0,00		0,00
5	701CHD - R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
6	702AA0 - R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	0,713		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Silnoproudé rozvody								
7	701FAB - R	Ochranu kabelu proti mechanickému poškození - nn (PRE)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
8	170504-O - R	Výkopová zemina-odkop	t	0,713		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00