

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Stodůlky - Praha Zličín, TZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-12-61**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Zabezpečovací zařízení								
1	014112	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	6,900		0,000		0,00		0,00
2	014140	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů,	t	2,020		0,000		0,00		0,00
3	014160	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	0,060		0,000		0,00		0,00
4	014240	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný	t	0,020		0,000		0,00		0,00
5	014310	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	1,000		0,000		0,00		0,00
6	014430	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 09 04 Laminát z demolice reléových	t	0,220		0,000		0,00		0,00
7	014560	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 16 02 13* Trafa s olejem nebo s jinými	t	0,030		0,000		0,00		0,00
8	014590	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 08 01 11* Odpadní náterové hmoty	t	0,010		0,000		0,00		0,00
9	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	23,000		0,000		0,00		0,00
10	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	23,000		0,000		0,00		0,00
11	141112	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrátelnosti	m	75,000		0,000		0,00		0,00
12	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	100,000		0,000		0,00		0,00
13	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
14	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	23,000		0,000		0,00		0,00
15	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
16	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	2 160,000		0,000		0,00		0,00
17	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
18	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
19	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
20	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	2 160,000		0,000		0,00		0,00
21	709621	Demontáž ucpávky protipožární	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
22	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
23	741B11	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
24	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
25	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	35,000		0,000		0,00		0,00
26	742H24	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120 mm2	m	875,000		0,000		0,00		0,00
27	742I21	Kabel NN Cu ovládací 19-24žilový do 2,5 mm2	m	55,000		0,000		0,00		0,00
28	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	742K14	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 70 do 120 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	742K24	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 70 do 120 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	742M11	Ukončení 19-24žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
32	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	75,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Stodůlky - Praha Zličín, TZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-12-61**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,399		0,000		0,00		0,00
34	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	12,933		0,000		0,00		0,00
35	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	46,864		0,000		0,00		0,00
36	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,399		0,000		0,00		0,00
37	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	12,933		0,000		0,00		0,00
38	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	46,864		0,000		0,00		0,00
39	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	70,000		0,000		0,00		0,00
40	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	70,000		0,000		0,00		0,00
41	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
47	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
48	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
49	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75D191	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75D197	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
64	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
Praha Stodůlky - Praha Zličín, TZZ
13.3.2017

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

511 352 0007
PS 5-12-61

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
68	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
69	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
72	75B747R	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce	km	6,000		0,000		0,00		0,00
73	74F323R	Protokol UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	704110R	Protipožární ucpávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
75	704213R	Utěsnění kabelového prostupu DN přes 110 MM	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00