

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Část A, Zabezpečovací zařízení, definitivní								
1	014111	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	93,160		0,000		0,00		0,00
2	014112	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	23,290		0,000		0,00		0,00
3	014140	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů,	t	11,670		0,000		0,00		0,00
4	014160	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	1,040		0,000		0,00		0,00
5	014240	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný	t	0,400		0,000		0,00		0,00
6	014310	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,240		0,000		0,00		0,00
7	014340	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Pařezy	t	0,280		0,000		0,00		0,00
8	014420	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	t	0,160		0,000		0,00		0,00
9	014430	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 09 04 Laminát z demolic reléových	t	0,220		0,000		0,00		0,00
10	014560	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 16 02 13* Trafa s olejem nebo s jinými	t	0,650		0,000		0,00		0,00
11	014590	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 08 01 11* Odpadní nátěrové hmoty	t	0,040		0,000		0,00		0,00
12	014640	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 16 06 01* Olověné akumulátory	t	0,100		0,000		0,00		0,00
13	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	310,520		0,000		0,00		0,00
14	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	77,630		0,000		0,00		0,00
15	141112	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti	m	325,000		0,000		0,00		0,00
16	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	264,000		0,000		0,00		0,00
17	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	132,000		0,000		0,00		0,00
18	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	388,150		0,000		0,00		0,00
19	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	461,000		0,000		0,00		0,00
20	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	713,000		0,000		0,00		0,00
21	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
22	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	75,000		0,000		0,00		0,00
23	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
24	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
25	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	713,000		0,000		0,00		0,00
26	709621	Demontáž ucpávky protipožární	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
27	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
28	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2 m	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
29	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	105,000		0,000		0,00		0,00
30	742G14	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 70 do 120 mm2	m	920,000		0,000		0,00		0,00
31	742H12	Kabel NN čtyř- a pětžilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
32	742H24	Kabel NN čtyř- a pětžilový Al s plastovou izolací od 70 do 120 mm2	m	1 555,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	742I11	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	270,000		0,000		0,00		0,00
34	742I21	Kabel NN Cu ovládací 19-24žilový do 2,5 mm2	m	115,000		0,000		0,00		0,00
35	742I31	Kabel NN Cu ovládací 37-48žilový do 2,5 mm2	m	95,000		0,000		0,00		0,00
36	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
37	742K14	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 70 do 120 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	742K22	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	742K24	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 70 do 120 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
40	742L11	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	742M11	Ukončení 19-24žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
42	742N11	Ukončení 37-48žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	325,000		0,000		0,00		0,00
44	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	43,214		0,000		0,00		0,00
45	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	50,042		0,000		0,00		0,00
46	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	17,942		0,000		0,00		0,00
47	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	132,784		0,000		0,00		0,00
48	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	43,214		0,000		0,00		0,00
49	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	50,042		0,000		0,00		0,00
50	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	17,942		0,000		0,00		0,00
51	75A247	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	132,784		0,000		0,00		0,00
52	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	120,000		0,000		0,00		0,00
53	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	120,000		0,000		0,00		0,00
54	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75B216	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - pronájem	kus/měsíc	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	12,000		0,000		0,00		0,00
68	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
73	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
74	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
75	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
76	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
77	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
78	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	22,000		0,000		0,00		0,00
80	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
81	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
82	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75C231	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
87	75C311	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
88	75C317	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
89	75C318	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
93	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
94	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
95	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
96	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
97	75C4A1	Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
98	75C4A7	Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
99	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
100	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
102	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
103	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
104	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
105	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
106	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
107	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
108	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
109	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
110	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
111	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
112	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
113	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
114	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
116	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
120	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
121	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
122	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
123	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
124	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
125	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
126	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
127	75D171	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
128	75D177	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
129	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
130	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
131	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
132	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
133	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
134	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
136	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
137	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	150,000		0,000		0,00		0,00
138	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
139	75E157	Přezkoušení a regulace návštěvidel	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
140	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
141	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
142	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
143	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákn	3,600		0,000		0,00		0,00
144	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	270,000		0,000		0,00		0,00
145	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	270,000		0,000		0,00		0,00
146	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	270,000		0,000		0,00		0,00
147	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
148	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
149	75B747R	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce	km	6,000		0,000		0,00		0,00
150	74F323R	Protokol UTZ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
151	75C111R	Čelistový závěr - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
152	75C117R	Čelistový závěr - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
153	704110R	Protipožární ucpávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
154	704213R	Utěsnění kabelového prostupu DN přes 110 MM	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Část A, Zabezpečovací zařízení, definitivní				0,000		0,00		0,00
Díl:	M23	Část B, Zabezpečovací zařízení, provizorní								
155	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	186,592		0,000		0,00		0,00
156	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	46,648		0,000		0,00		0,00
157	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	233,240		0,000		0,00		0,00
158	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	308,000		0,000		0,00		0,00
159	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 596,000		0,000		0,00		0,00
160	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	85,000		0,000		0,00		0,00
161	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
162	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
163	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	1 596,000		0,000		0,00		0,00
164	709621	Demontáž ucpávky protipožární	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
165	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
166	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2 m	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
167	742O17	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
168	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	19,586		0,000		0,00		0,00
169	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	62,752		0,000		0,00		0,00
170	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	19,586		0,000		0,00		0,00
171	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	62,752		0,000		0,00		0,00
172	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,000		0,000		0,00		0,00
173	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
174	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
175	75B241	Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
176	75B247	Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
177	75B248	Dostavba zobrazovací sekce JOP - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
178	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
179	75B448	Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
180	75B468	Stojan izolovaný - demontáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
181	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
182	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
183	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
184	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
185	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
186	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
187	75B648	Napájecí zdroj - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
188	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
189	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
190	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
191	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
192	75B728	Přepětová ochrana pro přestavník - demontáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
193	75B738	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
194	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
195	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
196	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
197	75C318	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
198	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
199	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-11-71**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
201	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
202	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
203	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
204	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
205	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
206	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
207	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
208	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
209	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
210	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátor	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
211	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
212	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
213	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	sada	10,000		0,000		0,00		0,00
214	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	sada	23,000		0,000		0,00		0,00
215	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	23,000		0,000		0,00		0,00
216	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
217	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
218	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
219	75D138	Bateriová skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
220	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
221	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
222	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
223	75D178	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
224	75D188	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
225	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
226	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
227	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	25,000		0,000		0,00		0,00
228	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
229	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
230	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
231	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
232	74F323R	Protokol UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, SZZ**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **PS 5-11-71**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M23	Část B, Zabezpečovací zařízení, provizorni				0,000		0,00		0,00