

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-95**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	10,700		0,000		0,00		0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 098,000		0,000		0,00		0,00
5	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - OBSAZENÁ TRASA	M3	2 075,000		0,000		0,00		0,00
6	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	317,300		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 973,700		0,000		0,00		0,00
8	123201R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY KOMUNIKACÍ A PLOCH A PODKLADNÍCH VRSTEV TŘ.	M3	85,000		0,000		0,00		0,00
9	18030R	KÁČENÍ STROMŮ, ODVĚTVĚNÍ, ODKLIŽENÍ DŘEVA DO VZDÁL.1KM, LIKVIDACE	M2	480,000		0,000		0,00		0,00
10	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
11	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	720,000		0,000		0,00		0,00
12	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	3 200,000		0,000		0,00		0,00
13	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	3 200,000		0,000		0,00		0,00
14	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	250,000		0,000		0,00		0,00
15	702903	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	250,000		0,000		0,00		0,00
16	702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	4 990,000		0,000		0,00		0,00
17	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
18	786325R	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí nebo	M	120,000		0,000		0,00		0,00
19	786327R	Kabelový žlab plechový do 200x200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí	M	527,000		0,000		0,00		0,00
20	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
21	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	10 470,000		0,000		0,00		0,00
22	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK	M	80,000		0,000		0,00		0,00
23	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
24	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
25	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
26	61444	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
27	91913	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
28	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
29	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	25,000		0,000		0,00		0,00
30	704110R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
31	704213R	UTĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU DN PŘES 110 MM	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
32	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM,	KUS	75,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-21-95**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	250,000		0,000		0,00		0,00
34	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
35	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	320,000		0,000		0,00		0,00
36	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
37	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
38	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	25,000		0,000		0,00		0,00
39	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20,000		0,000		0,00		0,00
40	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	21,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
41	751322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	166,400		0,000		0,00		0,00
42	751325	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	30,000		0,000		0,00		0,00
43	751326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	15 360,000		0,000		0,00		0,00
44	75132X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 250,000		0,000		0,00		0,00
45	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,200		0,000		0,00		0,00
46	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50,000		0,000		0,00		0,00
47	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	21,780		0,000		0,00		0,00
48	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	1 614,720		0,000		0,00		0,00
49	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	23 725,000		0,000		0,00		0,00
50	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	950,000		0,000		0,00		0,00
51	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
52	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
53	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
54	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
55	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	950,000		0,000		0,00		0,00
56	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	33 675,000		0,000		0,00		0,00
57	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	30 975,000		0,000		0,00		0,00
58	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	2 700,000		0,000		0,00		0,00
59	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	25,000		0,000		0,00		0,00
60	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	33 675,000		0,000		0,00		0,00
61	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
62	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
63	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	38,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-95**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
65	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
66	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
67	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
68	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
69	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
70	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
71	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
72	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
73	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
74	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
75	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
76	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
77	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
78	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
79	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
80	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
81	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
82	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
83	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75IEC4	Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
85	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
86	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
87	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
88	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
89	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
90	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
91	75IEG1	Spojovací modul 12 vláken - dodávka	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
92	75IEGX	Spojovací modul 12 vláken - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
93	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
94	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
95	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
96	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
97	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	35,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-95**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
98	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
99	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
100	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
101	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
102	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
103	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
104	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
105	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	350,000		0,000		0,00		0,00
106	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	350,000		0,000		0,00		0,00
107	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
108	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	2,000		0,000		0,00		0,00
109	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
110	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
111	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
112	741C02	Uzemňovací svorka	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
113	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	150,000		0,000		0,00		0,00
114	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	150,000		0,000		0,00		0,00
115	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	150,000		0,000		0,00		0,00
116	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
117	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
118	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
119	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
120	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
121	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
122	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
123	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
124	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	90,000		0,000		0,00		0,00
125	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	90,000		0,000		0,00		0,00
126	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	250,000		0,000		0,00		0,00
127	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	250,000		0,000		0,00		0,00
128	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
129	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
130	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
131	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-95**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
132	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
133	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
134	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
135	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	400,000		0,000		0,00		0,00
136	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1	kus	400,000		0,000		0,00		0,00
137	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	50,000		0,000		0,00		0,00
138	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
139	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
140	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
141	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
142	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
143	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
144	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
145	75IK44	Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
146	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
147	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
148	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
149	75IK66	Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
150	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
151	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
152	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
153	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	1 212,000		0,000		0,00		0,00
154	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	1 212,000		0,000		0,00		0,00
155	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
156	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
157	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	90,000		0,000		0,00		0,00
158	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	90,000		0,000		0,00		0,00
159	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	20 100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za skládky								
160	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	t	560,200		0,000		0,00		0,00
161	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A D	t	3,000		0,000		0,00		0,00
162	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	t	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-21-95**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	015420	POPLÁTKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY	t	0,500		0,000		0,00		0,00
164	015160	POPLÁTKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ	t	25,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00