

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, úpravy a ochrana metalických rozvodů PRE**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

PRE

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-15-33**
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Úpravy a ochrana stáv. kabelizace | | | | | | | | |
| 1 | R-701011 | Vytyčení trasy | km | 0,051 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 13283 | Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. II | M3 | 4,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 17411 | Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním | m3 | 4,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 702232 | Kabelová chránička zemní dělená dn přes 100 do 200 mm | M | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 702312 | Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm | m | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 709612 | Demontáž chráničky/trubky | m | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701005 | Vyhledávací marker zemní s možností zápisu | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 58303 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM | M2 | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | R-701ADC | Geodetické zaměření trasy | km | 0,024 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75I32Y | Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž | m | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75I326 | Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení | m | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75IJ12 | Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu | kus | 96,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75IJ13 | Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 | kus | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 75IJ14 | Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km | úsek | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75I322 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Úpravy a ochrana stáv. kabelizace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |