

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
ŽST Praha Stodůlky, rozhlasové zařízení
13.3.2017

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

| | |
|---------------------|--------|
| SŽDC | 0 , 00 |
| Cena za objekt [Kč] | |

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

511 352 0007
PS 5-23-52

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | Díl 1 | ŽST Praha-Stodůlky, rozhlas | | | | | | | | |
| 1 | 75L111 | Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 75L11X | Rozhlasová ústředna - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 75L161 | Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 75L162 | Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 75L166 | Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 75L16X | Rozhlasové příslušenství - montáž | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75L175 | Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 75L17X | Reproduktor venkovní - montáž | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 75L197 | Kabel pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 | kmžíla | 0,048 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75L19X | Kabel pro rozhlas - montáž | kmžíla | 0,048 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75L1B1 | Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení | komplet | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75L1B2 | Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu | komplet | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75I221 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN | kmčtyřka | 0,906 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 75I226 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení | m | 166,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75I22X | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení | m | 151,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 75IF21 | Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 75IF2X | Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75IF31 | Zemní svorkovnice - dodávka | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75IF3X | Zemní svorkovnice - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 75IF41 | Montážní rám do 10+1 - dodávka | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 75IF4X | Montážní rám do 10+1 - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 132833 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM | M3 | 17,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 171101 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS | M3 | 17,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 111,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 702211 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 151,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 702311 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 247,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za Díl 1 | ŽST Praha-Stodůlky, rozhlas | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |