

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, železniční svršek**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **SO 5-11-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 11		<b>Přípravné práce (a přidružené)</b>								
1	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	3 055,000		0,000		0,00		0,00
2	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
3	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
4	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	57,200		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 11</b>	<b>Přípravné práce (a přidružené)</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>								
5	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	113,500		0,000		0,00		0,00
6	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 713,300		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 17		<b>Povrchové úpravy terénu (i vegetační)</b>								
7	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	840,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 17</b>	<b>Povrchové úpravy terénu (i vegetační)</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 51		<b>Kolejové lože</b>								
8	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	2 935,000		0,000		0,00		0,00
9	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	986,200		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 51</b>	<b>Kolejové lože</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 52		<b>Koleje</b>								
10	528341	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP.	M	411,454		0,000		0,00		0,00
11	528311	KOLÉJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	9,600		0,000		0,00		0,00
12	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	313,133		0,000		0,00		0,00
13	R529352	KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNÍCI S VYŠŠÍ OTĚRUVZDORNOSTÍ A VYTVRZENOU	M	631,066		0,000		0,00		0,00
14	R528311-1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. TUHÉ	M	7,200		0,000		0,00		0,00
15	R528311-2	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. TUHÉ	M	10,920		0,000		0,00		0,00
16	52A111	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	4,020		0,000		0,00		0,00
17	52A141	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	472,720		0,000		0,00		0,00
18	R52A311-1	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ	M	12,060		0,000		0,00		0,00
19	R52A311-2	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ	M	18,200		0,000		0,00		0,00
20	52A541	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ	M	24,082		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, železniční svršek**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-11-31**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	R52A541	KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA PŘECHODOVOU KOLEJNICI S49 / A	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Koleje				0,000		0,00		0,00
Díl: 53		Kolejové rozvětvení								
22	R534351-1	VÝHYBKA UŽITÁ A ČÁST.REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ VČ.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	R534371-1	VÝHYBKA UŽITÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	R534371-2	VÝHYBKA UŽITÁ A ČÁST.REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	R534371-3	VÝHYBKA UŽITÁ A ČÁST.REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ (LEVÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	R534371-4	PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU JAZYKA PRO VLOŽENÍ ČELISŤOVÉHO ZÁVĚRU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
27	539405	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00
28	539407	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00
29	539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětvení				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Úpravy drážního svršku								
30	541121	PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M	M	95,000		0,000		0,00		0,00
31	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05	M	781,000		0,000		0,00		0,00
32	R542311	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE	M	2 040,000		0,000		0,00		0,00
33	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	148,000		0,000		0,00		0,00
34	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	193,294		0,000		0,00		0,00
35	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	68,000		0,000		0,00		0,00
36	549510	Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
37	R1	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE VČ. MĚŘENÍ	M	2 022,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňují konstrukce a práce na drahách železničních, tramvajových,								
38	921930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	3,600		0,000		0,00		0,00
39	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	923890	ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
41	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	51,000		0,000		0,00		0,00
42	924110	NÁSTUPIŠTĚ PROVIZORNÍ SYPANÉ ÚROVNŮVÉ JEDNOSTRANNÉ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
43	R920001	PROVIZORNÍ VÝDŘEVA PŘEJEZDU	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
44	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	100,000		0,000		0,00		0,00
45	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 500,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	Zatřídění objektu :
Název PS,SO :	ŽST Praha Jinonice, železniční svršek	
Datum zpracování :	13.3.2017	

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby	511 352 0007
Číslo PS,SO	SO 5-11-31
Datum aktualizace :	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 92	Doplňují konstrukce a práce na drahách železničních, tramvajových,				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění								
46	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	3 276,100		0,000		0,00		0,00
47	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	51 656,400		0,000		0,00		0,00
48	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	M	1 334,700		0,000		0,00		0,00
49	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa	TKM	4 135,900		0,000		0,00		0,00
50	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	M	357,700		0,000		0,00		0,00
51	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže	TKM	3 515,700		0,000		0,00		0,00
52	965222	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	203,200		0,000		0,00		0,00
53	R965222	Příplatek za ojedinělou demontáž ocelových částí k regeneraci na základně	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
54	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	177,900		0,000		0,00		0,00
55	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z	TKM	902,400		0,000		0,00		0,00
56	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	40,700		0,000		0,00		0,00
57	R965879-1	Rozebrání sypaného nástupiště	M	355,000		0,000		0,00		0,00
58	R965879-2	Rozebrání sypaného nástupiště - odvoz na skládku	M3KM	3 685,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0,000		0,00		0,00
Díl: 99		Poplatky za likvidaci odpadů								
59	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	237,100		0,000		0,00		0,00
60	R15510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA S	T	12,500		0,000		0,00		0,00
61	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VÝBOURANÝ	T	4,400		0,000		0,00		0,00
62	15150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z	T	5 036,900		0,000		0,00		0,00
63	15210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ	T	318,100		0,000		0,00		0,00
64	15250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03	T	0,028		0,000		0,00		0,00
65	15260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ	T	1,000		0,000		0,00		0,00
66	15320	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ	T	623,500		0,000		0,00		0,00
67	15340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,090		0,000		0,00		0,00
68	15510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ŠTĚRK A ZEMINA Z	T	500,000		0,000		0,00		0,00
69	15520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ	T	73,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00