

ZÁRUBNÍ ZEŽ U KOLEJE Č.5 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:50

km 64,000 000 VZTAŽENO KE KOLEJI Č.5


## POZNÁMKY:

- l) VŠECHNY ZÁSYPANÉ PLOCHY DŘÍKŮ A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- m) VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LÍŠT DO BEDNĚNÍ.

## MATERIÁL:

## BETON DLE ČSN EN 206-1

- PODKLADNÍ BETON C12/15 – X0 (CZ–TKP18PK)–Cl 1.0–Dmax22–S3
- ZAKLADOVÉ DESKY C25/30 – XF3/XD1 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provzdušněný –max.průsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8
- DRÍKY C30/37 – XF2/XD1 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provzdušněný –max.průsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8
- ŘÍMSY C30/37 – XF4/XD3 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provzdušněný –max.průsak 20mm podle ČSN EN 12 390–8
- PODKLADY DLAŽEB C 20/25 XF3 (CZ–TKP18 PK)–Cl 1.0–Dmax22–S3–provzdušněný



1990.03.03



evropská unie  
investice do vaší budoucnosti  
evropský fond pro regionální rozvoj  
fond soudržnosti

# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 10/2014


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	

<p>investor, objednatel.</p>	<p><b>SŽDC</b></p> <p><b>Správa železniční dopravní cesty</b></p>	<p><b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b></p> <p><b>Dlážděná 1003/7</b></p> <p><b>110 00 Praha 1</b></p>	<p><b>kontaktní adresa:</b></p> <p><b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b></p> <p><b>Stavební správa západ se sídlem v Praze</b></p> <p><b>Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9</b></p>
------------------------------	---	--	--


Sružení "METROPROJEKT + AF-CITYPLAN", člen sružení:

 **AF-CityPlan**

Jindřická 17, 110 00 Praha 1  
AF-CityPlan s.r.o.  
tel.: +420 277 005 540  
fax: +420 224 922 072  
e-mail: cityplan@afconsult.com

<p><b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>          nám. I. P. Pavlova 2/1786          120 00 Praha 2</p> <p>generální ředitel: Ing. David Krása          tel.: +420 296 154 105  <a href="http://www.metroprojekt.cz">www.metroprojekt.cz</a>  <a href="mailto:info@metroprojekt.cz">info@metroprojekt.cz</a></p>	<p>vedoucí sdružení:</p> 	<p>Souprava číslo:</p> <p><b>METROPROJEKT</b></p>
---	--	---

IJP:  Ing. Petr Vyskočil  296 154 153 tel.:	Podpis:   Projekt stavby / DSP	Název a účel díla:  <b>REVITALIZACE TRATI PRAHA - VRANÉ N. VLTAVOU - ČERČANY</b>
--	---	--

Zpracovatelský útvar: <b>IS60 - dopravních staveb</b> 296 154 209	Název části díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST          INŽENÝRSKÉ OBJEKTY          ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK          SO 09-10-01 žst. Davle - železniční svršek          SO 09-11-01 žst. Davle - železniční spodek</b>	E E.1 E.1.1
Podpis: Ing. Zbyněk Pánka		

Název přílohy: <b>Zárubní zed' u koleje č.5</b>		Stážka: <b>E.1.1</b>	
Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Pátek		Číslo příl.: <b>455</b>	
Ing. Milan Bárta			
Vypracoval: Ing. Marek Rada			
Datum: 10/2014			
Skart. znak: V20/2035			
Počet listů: 4x A4			
Měřítko: 1:50			
IČD: 14			
6443			
01			
01			
04/12			