

**Stavba: Kontrolně analytické centrum řízení dopravy**

**Požadavky na výkon nebo funkci**

**Provozní soubory stavby**

Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 209	OŘ Praha, úprava rozvodů nn	Tento provozní soubor řeší úpravu rozvodů nn v lokalitách Mladá Boleslav, Nymburk, Čerčany, Beroun, Praha Perneroва, Praha U2. Rozsah prací je dán následujícím výčtem: Kabel nn Cu do 5x25mm2 pokládka vč. spojek, ukončení 170m, Chránička nebo žlab, vnitřní světlost 10-16cm, kabelový rošt 160m, Zhotovení prostupu stěnou / stropem vč. konečné úpravy ks 12, Instalační rozvaděč nn vč. napojení, dodávka, montáž ks 4, Průkaz způsobilosti, revize, HZS, zkoušky ks 4, zemnič a propojovací vodiče, vč. připojení na stáv. uzemnění m 20, uzemňovací sběrnice ks2, měření uzemňovací sítě, včetně vyhotovení protokolu ks 2		