

Stavba: Kontrolně analytické centrum řízení dopravy**Požadavky na výkon nebo funkci****Provozní soubory stavby**

Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 211	OŘ Ústí nad Labem, úprava rozvodů nn	Tento provozní soubor řeší úpravu rozvodů nn v lokalitách Cheb, Chomutov, Most, Ústí nad Labem. Rozsah prací je dán následujícím výčtem: Kabel nn Cu do 5x25mm ² pokládka vč. spojek, ukončení 130m, Chránička nebo žlab, vnitřní světlost 10-16cm, kabelový rošt 120m, Doplnění výstroje stávajícího rozvaděče nn ve sdělovací místnosti 2ks, Zhotovení prostupu stěnou / stropem vč. konečné úpravy ks 12, Instalační rozvaděč nn vč. napojení, dodávka, montáž ks 1, Průkaz způsobilosti, revize, HZS, zkoušky ks 4, zemnič a propojovací vodiče, vč. připojení na stáv. uzemnění m 20, uzemňovací sběrnice ks4, měření uzemňovací sítě, včetně vyhotovení protokolu ks 4		