

Stavba: Kontrolně analytické centrum řízení dopravy

Požadavky na výkon nebo funkci

Provozní soubory stavby

| Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku |
|---------|---|--|----------|-----------------|
| PS 205 | OŘ Hradec Králové, úprava rozvodů nn | Tento provozní soubor řeší úpravu rozvodů nn v lokalitách Česká Lípa, Liberec, Stará Paka, Hradec Králové, Týnště nad O., Pardubice a Česká Třebová. Rozsah prací je dán následujícím výčtem: Kabel nn Cu do 5x25mm2 220m, pokládka vč. spojek, ukončení 220m, Chránička nebo žlab, vnitřní světlost 10-16cm, kabelový rošt 240m, Doplnění výstroje stávajícího rozvaděče nn ve sdělovací místnosti 5ks, Zhotovení prostupu stěnou / stropem vč. konečné úpravy ks 14, Instalační rozvaděč nn vč. napojení, dodávka, montáž ks 2, Průkaz způsobilosti, revize, HZS, zkoušky ks 7, zemnič a propojovací vodiče, vč. připojení na stáv. uzemnění m 40, uzemňovací sběrnice ks2, měření uzemňovací sítě, včetně vyhotovení protokolu ks 7 | | |