



ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

BOURACÍ PRÁCE POPIS

- 1) BUDE DEMONTOVÁN MOBILÁŘ (LAVIČKY, MADLA, STOLKY, ÚSCHOVNÍ SKŘÍNKY, BANKOMAT, REKLAMNÍ POUČÁČE)
- 2) BUDE VYBOURÁNA DLAŽBA V CELÉM ROZSAHU PLOCHY, ODSTRANĚNA LEPIČÍ VRSTVA, OVRCH DRÁTKOBETONU BUDE ODPRÉZOVÁN O CCA. 6-7 MM
- 3) DLAŽBA BUDE ROZEBRÁNA, PODKLADNÍ VRSTVY VYBOURÁNY AŽ NA STROPNÍ DESKU. HISTORICKÁ DLAŽBA BUDE S VYSOKOU PEČLIVOSTÍ DEMONTOVÁNA A ULOŽENA K POZDĚJŠÍMU PŘELOŽENÍ DO PROSTORU MÍSTNOSTI ČEKÁRNY MATEK S DĚTMI (VIZ. BARVÉVNÉ ŘEŠENÍ)
- 4) V MÍSTNOSTI ČEKÁRNY MATEK S DĚTMI BUDE ODSTRANĚNO MARMOLEUM S VYROVNÁVACÍ PRSTVOU, PODKLADNÍ VRSTVA BUDE BUDE ODPRÉZOVÁNA O CCA. 15-20 MM
- 5) NA SVISLÝCH STĚNÁCH PILÍŘŮ (DLE OZN.S1) PŘILÉHAJÍCÍCH K DLAŽBĚ BUDE ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD VE SPODNÍ RÁDE, LEPEVNÝ NA PŮVODNÍM OBKLADU, VČETNĚ NOVÉHO SOKLIKU A PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO SOKLIKU.
- 6) BUDE DEMONTOVÁN SOKLIKOVÝ OBKLAD STĚN KOLEM CELÉHO OBVODU HALY VČETNĚ JÁDROVÉ OMÍTKY
- 7) BUDOU PROVEDENY DŘÁŽKY V DRÁTKOBETONU PRO PROVEDENÍ ŠESTI TRHLIN A PŮVODNÍCH PRACOVNÍCH DILATACÍ

- - - - - STÁVAJÍCÍ OBRAZCE V DLAŽBĚ
- — — — — NAVRŽENÉ OBRAZCE V DLAŽBĚ
- . - . - . - . NAVRŽĚ PRACOVNÍ DILATACE
- - - - - NAVRŽĚ OBJEKTOVÉ DILATACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			PETR SALABA	ATELIER 111 HRADEC KRÁLOVÉ SPOLÉDNOST S RUŠENÍM OMEZENÍM	
VYPRACOVAL			PETR SALABA	JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			ING. MILAN HAVLIŠTA	A111 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47460347	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			JOSEF SALABA	ČÍSLO ZÁKAZKY PRŮBĚH PROJEKTU	
INVESTOR			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSC 110 00	1312/03/0	
STAVBA			HRADEC KRÁLOVÉ VB - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PODLAH	DPS 8/2017	
				DATUM FORMAT A4	
				MĚŘÍTKO	
				Č. VÝKRESU	
PŮDORYS HALY - BOURACÍ PRÁCE				E.3.2.4	