

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUCÍ PROFESNÍ SKUPINY Ing. Josef Naništa	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vladislav Gaja	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Pavel Nezval	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚŮ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 06-10-01 Přeložky drážních sdělovacích kabelů			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘITKO ---	POČET FORMÁTŮ 4xA4
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.5.5	
Výkaz výměr				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Přeložky drážních sdělovacích kabelů**
Projektant, firma : Ing. Pavel Nezval, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 06-10-01

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky				0,000		0,00		0,00
1		Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8	m	467,000		0,000		0,00		0,00
2		Kabel TCEPKPFLE 3XN0,6	m	5,000		0,000		0,00		0,00
3		Kabelová spojka smršťovací do 20 párů, kabel TCEPKPFLE	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
4		Silnostěnná chránička ø 160 mm	m	97,000		0,000		0,00		0,00
5		Dělená chránička ø 160 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6		Venkovní telefonní objekt na zdi	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
		Práce				0,000		0,00		0,00
7		Montáž spojky + zářezové moduly	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
8		Zatažení kabelu do chráničky	m	97,000		0,000		0,00		0,00
9		Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	375,000		0,000		0,00		0,00
10		Pokládka chráničky do kabelové rýhy	m	21,000		0,000		0,00		0,00
11		Montáž a pokládka dělené chráničky	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12		Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
14		Umístění elektronického markeru včetně dodávky materiálu	ks	13,000		0,000		0,00		0,00
15		Stejnoseměrné měření na sdělovacím kabelu	čtyřka	63,000		0,000		0,00		0,00
17		Zřízení (doplnění) kabelové knihy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18		Venkovní telefonní objekt - montáž na zeď	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
19		Vytyčení trati kabelového vedení	km	0,369		0,000		0,00		0,00
20		Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	5,000		0,000		0,00		0,00
22		Rýha š. 35 cm hl. 60 cm ručně hor. tř. 4	m	377,000		0,000		0,00		0,00
24		Rýha š. 50 cm hl. 100 cm ručně hor. tř. 4	m	19,000		0,000		0,00		0,00
25		Startovací a koncová jáma pro řízený protlak	m3	192,000		0,000		0,00		0,00
26		Strojní protlak řízený	m	67,000		0,000		0,00		0,00
27		Zajištění kabelů při křížení	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
28		Zřízení kabelového lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	379,000		0,000		0,00		0,00
29		Fólie šíře 33 cm včetně pokládky	m	379,000		0,000		0,00		0,00
30		Zához startovací a koncové jámy pro řízený protlak	m3	192,000		0,000		0,00		0,00
32		Zához rýh š. 35 cm hl. 60 cm ručně tř. 4	m	377,000		0,000		0,00		0,00
34		Zához rýh š. 50 cm hl. 100 cm ručně tř. 4	m	19,000		0,000		0,00		0,00
35		Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	333,450		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00