

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo stavby: **71322000-1**

Název PS,SO : **Třebušice - Kyjice, TV**

Číslo PS,SO: **SO 60-04**

Tisk: 20.2.2015

JKSO: **928**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky Výkaz, výměr | měrná jednotka | množství |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Díl: 74 Trakční vedení | | | | |
| 1 | 74A410 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M2 | 380,000 |
| 2 | 74C112 | ZÁVĚSY TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 10,000 |
| 3 | 74C121 | PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ ISOLÁTOR <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 10,000 |
| 4 | 74C142 | VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 210,000 |
| 5 | 74C143 | UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 420,000 |
| 6 | 74C232 | ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 4,000 |
| 7 | 74C312 | VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 588,000 |
| 8 | 74C412 | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2 <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 45,000 |
| 9 | 74C571 | TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | M | 168,000 |
| 10 | 74C591 | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M | 12 000,000 |
| 11 | 74C596 | ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 48,000 |
| 12 | 74C5A1 | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 24,000 |
| 13 | 74C5A2 | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 24,000 |
| 14 | 74C611 | PŘÍPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 8,000 |
| 15 | 74C621 | KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI ISOLÁTORY <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 8,000 |
| 16 | 74C653 | DISTANČNÍ ROZPĚRKY PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 537,000 |
| 17 | 74C654 | LISOVANÉ SPOJKY DVOU LAN ZV, NV, OV <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | KUS | 18,000 |
| 18 | 74C655 | PŘÍPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 70,000 |
| 19 | 74C671 | TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU <i>viz příloha 5 soupis sestavení</i> | M | 23 752,000 |
| 20 | 74C810 | UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 20,000 |
| 21 | 74C971 | POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 100,000 |
| 22 | 74F111 | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | HOD | 230,000 |
| 23 | 74F250 | REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M2 | 172,000 |
| 24 | 74F311 | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM) <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KM | 12,000 |
| 25 | 74F312 | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KM | 12,000 |
| 26 | 74F313 | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 12,000 |
| 27 | 74F321 | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 1,000 |
| 28 | 74F322 | REVIZNÍ ZPRÁVA <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 1,000 |
| 29 | 74F323 | PROTOKOL UTZ <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | KUS | 1,000 |
| 30 | 74F331 | TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | HOD | 32,000 |
| 31 | 74F332 | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | HOD | 32,000 |
| 32 | 74F411 | DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M3 | 40,000 |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 33 | 74F429 | DEMONTÁŽE (TV) NESTANDARTNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KG | 100,000 |
| 34 | 74F433 | DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 10,000 |
| 35 | 74F434 | DEMONTÁŽE (TV) KONZOL SIK VČETNĚ ZÁVĚSŮ <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 4,000 |
| 36 | 74F443 | DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL PEVNÝCH <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 45,000 |
| 37 | 74F445 | DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍCH LIŠT <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 8,000 |
| 38 | 74F451 | DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 588,000 |
| 39 | 74F453 | DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 18,000 |
| 40 | 74F452 | DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS | 70,000 |
| 41 | 74F466 | DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | M | 23 752,000 |
| 42 | 74F467 | DEMONTÁŽE (TV) ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM <i>viz příloha 3 polohový plán</i> | M | 23 752,000 |
| 43 | 74F491 | DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M3.KM | 800,000 |
| Díl: 015 | | | | |
| 44 | 015140 | Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | T | 100,000 |