

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo
stavby:

Název PS,SO : **Most - Chomutov, úpravy DOK, DK ČD Telematika**

Číslo
PS,SO:

PS 02-11

Tisk: 23.2.2015

JKSO: **JKV 928**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M46

Zemní práce

1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,283
2	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. 4	m3	10,000
3	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	10,000
4	701ABB	Sejmutí drnu výměra: 0,35*223	m2	78,050
5	701CAC1-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4, příplatek 20% za obsazenou trasu	m	223,000
6	701CGC	Kabelový žlab neasfaltovaný T2N (31x26cm / 20x20cm)	m	38,000
7	701CFD	Obetonování chrániček do šířky 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	181,000
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	223,000
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm výměra: 0,35*0,75*223	m3	68,540
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 výměra: 0,35*223	m2	78,050
11	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	0,223

Díl: M22

Pokládka a montáž

12	742LAE	Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm	m	754,000
13	742LAE.1	Spojka Plasson 40	kus	10,000
14	75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	754,000
15	75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	3,000
16	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	178,000
17	741ZAB	Demontáž stávajících trubkových rozvodů	m	80,000
18	741AAF	Půlená trubka na opravu porušených HDPE chrániček, pr.40mm, vč. zámků	m	184,000
19	74C131-S	Vyvěšení optického kabelu přes mostní konstrukci	kus	2,000
20	742KAF	Zatažení kabelu do kabelového žlabu - kabel do 4kg/m	m	181,000
21	742ZBA-R	Zatažení rezervy optického kabelu z krytu	m	1 130,000
22	74Z540	Dem. Optokabelu - stočením, vč. uložení do krytu	m	1 130,000
23	75G560.1	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ ... (PM+OTDR) - před podkládkou	VLÁKNO	168,000
24	75G560.2	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ ... (PM+OTDR) - po pokládce	VLÁKNO	168,000
25	75M245-R	Zabezpečení vyvěšených kabelů proti krádeži v místě mostních konstrukcí	kus	2,000
26	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrku	kus	24,000
27	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	24,000

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů

28	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	24,000
29	15810	17 01 01 - Beton	t	24,000
30	015315	07 02 13 - Plastový odpad	t	0,080

Díl: OST

Ostatní

31	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC	HOD	20,000
32	75E126	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU	KUS	1,000
33	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000
34	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000
35	75E225	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	HOD	18,000