

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo
stavby:

Název PS,SO : **ŽST Třebošice, úprava místní kabelizace**

Číslo
PS,SO:

PS 02-21

Tisk:

23.2.2015

JKSO:

JKV 928

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: M46 Zemní práce				
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,287
2	02730-S	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž. sítí	KČ	5,000
3	701ABB	Sejmutí drnu <i>výměra: 193*0,35</i>	m2	67,550
4	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm <i>výměra: 79*0,5</i>	m2	39,500
5	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	28,000
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	193,000
7	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	94,000
8	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	287,000
9	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ř 75 - 110mm	m	164,000
10	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	9,000
11	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	287,000
12	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	34,000
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm <i>výměra: 193*0,35*0,7+79*0,5*0,1)*1,8</i>	m3	104,750
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 <i>výměra: 193*0,35</i>	m2	75,050
15	701EBE	Demontáž a zpětná montáž betonového panelu vč. mechanismů	kus	1,000
16	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km <i>výměra: (193*0,35*0,1+79*0,5*0,1)*1,8</i>	t	19,945
17	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	0,287
Díl: M22 Pokládka a montáž				
18	75G112	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLE 5XN0,8	KMČTYŘKA	4,095
19	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	35,000
20	75G510-S	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	8,000
21	75G413	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ KONCOVKA KABELOVÁ METALICKÁ	kus	1,000
22	74Z540-R	Stočení a ochrana kabelu pro případné pozdější využití	m	15,000
23	75J160	MONTÁŽ ROZHLASOVÉHO STOŽÁRU do 8 m	kus	1,000
24	75J111	ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ REPRODUKTORU VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	kus	5,000
25	75J230	INFORMAČNÍ HODINOVÁ HODINY RUČÍČKOVÉ VNĚJŠÍ, OBOUSTRANNÉ, VČ. OSVĚTLENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	1,000
26	75K215	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ	KUS	2,000
27	75K216	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ	KUS	2,000
28	75K222	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ NAD 10 A MĚNĚ NEŽ 20 OKRUHŮ, VČETNĚ KONFIGURACE ... 16 OKRUHŮ	KUS	1,000
29	747GAA	Přepojovací práce	hod	6,000
30	75M245-R	Zabezpečení vyvěšených kabelů proti krádeži v místě mostních konstrukcí	kus	2,000
31	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 8 m	kus	1,000
32	75J811	DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ REPRODUKTORU	kus	5,000
33	75J923	INFORMAČNÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ HODIN RUČÍČKOVÝCH	kus	1,000
34	75K912	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ DO ŠROTU TELEFONNÍHO ZAŘÍZENÍ TRAŤOVÝ TELEFON PILÍŘOVÝ	kus	2,000
35	75K913	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ DO ŠROTU TELEFONNÍHO ZAŘÍZENÍ TRAŤOVÝ TELEFON NÁSTĚNNÝ	kus	2,000
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů				
36	015921	20 02 02 - Zemina a kameny	t	19,945
37	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,051
38	01572	16 02 - Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)	t	0,051
Díl: OST Ostatní				
39	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC	HOD	32,000
40	75E126	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU	KUS	1,000
41	75E224	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE, ZKOUŠENÍ ZAB.ZAŘ.	HOD	16,000
42	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000
43	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000
44	75E225	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	HOD	24,000