

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo stavby: **71322000-1**

Název PS,SO : **Most - Chomutov, výstroj trati**

Číslo PS,SO: **SO 15-01**

Tisk: 15.2.2015

JKSO: **928**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů:

12	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 39; dle VK/17</i>	T	39,000
----	--------	--	---	--------

Díl: 93

Výstroj trati:

6	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU <i>1: 567; dle VK/16, konzolové značky na samostatných ocelových sloupkách</i>	KUS	567,000
7	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST <i>1: 67; dle VK/11</i>	KUS	67,000
8	914281	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT <i>1: 28; dle VK/12, sklonovník</i> <i>2: 4; dle VK/13, předvěstníky N, NS a "3"</i> <i>3: 16; dle VK/14, rychlostníky N, NS a "3"</i>	KUS	48,000
9	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT <i>1: 276; dle VK/9, staničník - tabule "úzká"</i>	KUS	276,000
10	914381	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT <i>1: 2; dle VK/15, indikátorová šipka</i>	KUS	2,000
11	923121	HEKTOMETROVNÍK <i>1: 67; dle VK/8</i>	KUS	67,000

Díl: 965

Demontáže na železnici:

1	965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) <i>1: 39*15; dle VK/17, beton na RS Čepirohy, z celého úseku průměrně do 15 km</i> <i>2: 0,6*15; dle VK/18, kovové součásti do výkupny Třebošice, z celého úseku průměrně do 15 km</i>	t.km	594,000
2	965851	Demontáž zajišťovací značky <i>1: 80; dle VK/6</i>	kus	80,000
3	965841	Demontáž jakékoliv návěsti <i>2: 5; dle VK/7, návěst "Posun zakázán"</i> <i>3: 20; dle VK/4, rychlostník</i> <i>5: 4; dle VK/3, předvěstník</i> <i>6: 28; dle VK/2, sklonovník</i> <i>8: RS Čepirohy, z místa stavby průměrně do 15 km</i> <i>9: Kovošrot Třebošice, z místa stavby průměrně do 15 km</i> <i>10: včetně sloupků</i>	kus	57,000
4	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku <i>1: 136; dle VK/1, RS Čepirohy, z místa stavby v průměru do 15 km</i>	kus	136,000