

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo stavby: **71322000-1**

Název PS,SO : **ŽST Kyjice, úprava nástupiště**

Číslo PS,SO: **SO 14-05**

Tisk: 15.2.2015

JKSO: **928**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů:

11	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: (301-14-5)*0,663; dle VK/1, hmotnost sutí dle obdobné položky urs, na RS Čepirohy 2: 43*2,5; dle VK/3, obj. hm 2500kg/m3, na RS Čepirohy</i>	T	294,466
12	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI <i>1: 604,8*1,8; dle VK/13 zemina z výkopu dle položek ODKOP, převod na tuny</i>	T	1 088,640

Díl: 10

Zemní práce:

10	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>1: 604,8; dle VK/4 na skládku Růžodol 17 km</i>	M3	604,800
----	--------	--	----	---------

Díl: 20

Základy:

9	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>1: 0,55; dle VK/6</i>	M3	0,550
---	-------	--	----	-------

Díl: 40

Vodorovné konstrukce:

8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>1: 20,8; dle VK/5</i>	M3	20,800
---	-------	---	----	--------

Díl: 92

Doplňující konstrukce a práce:

5	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>1: 91,5; dle VK/11</i>	M	91,500
6	936315	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) <i>1: 7,1; dle VK/10</i>	M3	7,100
7	924326	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 Z UŽITÉHO M - ATERIÁLU <i>1: 14+5; dle VK/7, obnovená hrana kolem podchodu 2: 161; dle VK/9, pomocně srovnatelně pro zpětné uložení desek, ojedinělou výměnu stojek + tv. Tischer a směrovou + výškovou rektifikaci s podmazáním dle VK/8 do parametrů pro tolerance vůči ose koleje</i>	M	180,000

Díl: 96

Bourání a demontáže:

1	967156	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM <i>1: 43; dle VK/3, na rs Čepirohy 11 km</i>	M3	43,000
2	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ <i>1: (2*90-5-14)*2,30*0,18; dle VK/2, převod na m3- pouze konzolové desky 2: zůstanou na místě pro nové sestavení, ppř. záměna za lepší kusy z vybouraných desek z dřívějších konců nástupiště</i>	M3	66,654
3	965522	Rozebrání nástupiště typu SUDOP - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) <i>1: (301-14-5)*0,663*11; dle VK/1, hmotnost dle obdobné položky urs, na RS Čepirohy- 11 km 2: část vybouraných prvků bude zaměněna za poškozené prefabrikáty v části nástupiště, kde se pouze rozebírají desky</i>	t.km	2 056,626
4	965521	Rozebrání nástupiště typu SUDOP <i>1: (55624-55573)*2+(55804-55714)*2; dle TZ 5.5, 2 hrany 2: vybourání části nástupiště, které nebude obnoveno 3: 5+14; dle přílohy 3 půdorys + úseky kolem podchodu</i>	m	301,000