

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role**Název PS : **PZS v km 1,919**Datum zpracování : **15.9.2014**

Číslo stavby

Číslo PS **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Přejezdové zabezpečovací zařízení								
1	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZA	ks	1,000						
2	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZA	ks	1,000						
3	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	m	180,000						
4	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	m	20,000						
5	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	m	20,000						
6	75C116R	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	ks	1,000						
7	75C175R	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - MONTÁŽ	ks	1,000						
8	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO	ks	1,000						
9	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO	ks	1,000						
10	75C915R	POČÍTAČ NÁPRAV (VNITŘNÍ ČÁST PRO JEDEN ÚSEK) - DODÁVKA	ks	2,000						
11	75C973R	POČÍTAČ NÁPRAV (VNITŘNÍ ČÁST PRO JEDEN ÚSEK) - MONTÁŽ	ks	2,000						
12	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	ks	4,000						
13	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	ks	4,000						
14	75D217R	ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	ks	1,000						
15	75D277R	ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	ks	1,000						
16	75E112	DODÁVKA PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS DAT	ks	2,000						
17	75B277	MONTÁŽ PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS DAT	ks	2,000						
18	75B622R	DODÁVKA DOBÍJEČE 24V	ks	1,000						
19	75B672R	MONTÁŽ DOBÍJEČE	ks	1,000						
20	75B632R	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 200AH	ks	1,000						
21	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	ks	3,000						
22	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	ks	4,000						
23	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	ks	4,000						
24	75D272R	Atypická úprava MONTÁŽE VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	ks	1,000						
25	75B211	ÚPRAVA JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP) NEZÁLC	ks	1,000						
26	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE N	ks	4,000						
27	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE N	ks	4,000						
28	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO	ks	1,000						
29	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátov	ks	1,000						
30	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po	ks	1,000						
31	75M130	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ POŽÁRNÍ ...	ks	1,000						
32	75M241	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO KONTAKTNÍ	ks	1,000						
33	75B316	DODÁVKA KOLEJOVÉ DESKY (10 SOUBORŮ)	ks	1,000						
34	75B376	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	ks	1,000						
35	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝC	ks	1,000						
36	75B577	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH	ks	1,000						
S	Celkem za 01	Přejezdové zabezpečovací zařízení								

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role**Název PS : **PZS v km 1,919**Datum zpracování : **15.9.2014**

Číslo stavby

Číslo PS **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Kabelizace a přílože								
37	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	35,000						
38	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 12P 1,0	m	115,000						
39	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	m	1 500,000						
40	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	m	2 050,000						
41	75G1JB	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 5	m	20,000						
42	75G1JC	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 7	m	2 730,000						
43	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	ks	8,000						
44	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	ks	10,000						
45	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮ	ks	4,000						
46	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮ	ks	4,000						
47	75GDBE	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s AI kostrou (Ø svaz	ks	8,000						
48	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	35,000						
49	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P	m	115,000						
50	75A372	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	m	1 500,000						
51	75A375	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	m	2 050,000						
52	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm,	m	20,000						
53	75G4AH	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm,	m	2730,000						
54	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	ks	18,000						
55	75G8AD	DODÁVKA - SKŘÍŇ ROZVODNÁ PRO 100 PÁRŮ	ks	1,000						
56	75G8BB	MONTÁŽ (DEM.) - SKŘÍŇ (ROZVADĚČE) DO 200 PÁRŮ	ks	1,000						
57	75HGAC	DODÁVKA - SVORKOVNICE LSA ROZPOJOVACÍ	ks	2,000						
58	75HGBB	MONTÁŽ (DEM.) - SVORKOVNICE LSA ROZPOJOVACÍ	ks	2,000						
59	75HGBC	MONTÁŽ (DEM.) - SVORKOVNICE LSA ZEMNÍČÍ	ks	3,000						
60	75HGDC	DODÁVKA - BLESKOJISTKA 8X13 MK	ks	30,000						
61	75G5AE	DODÁVKA - HDPE TRUBKA 40 MM / 33 MM	m	2730,000						
62	75G6AA	MONTÁŽ (DEM.) - ULOŽENÍ HDPE TRUBKY PRO OPTICKÝ KABEL	m	2730,000						
63	75G5CC	DODÁVKA - SPOJKA NA HDPE TRUBKU 40 MM / 40 MM	ks	6,000						
64	75G5DG	DODÁVKA - KONCOVKA NA HDPE TRUBKU 40 MM S VENTILKEM	ks	2,000						
65	75G6AN	MONTÁŽ (DEM.) - OPTOTRUBKA: KONCOVKA, KONCOVKA S	ks	8,000						
66	75G6AI	MONTÁŽ: ZKOUŠENÍ - KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI HDPE	m	2730,000						
67	75G5EG	Dodávka - Zaměřovací MARKER zemní	ks	12,000						
S	Celkem za 02	Kabelizace a přílože								
Díl:	03	Demontáže								
68	75C793R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE DO ŠROTU	ks	2,000						
S	Celkem za 03	Demontáže								

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**

Název stavby : **Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role**
 Název PS : **PZS v km 1,919**

Číslo stavby
 Číslo PS **PS 01**

Datum zpracování : 15.9.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	04	Zemní práce								
69	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,620						
70	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	1470,000						
71	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1620,000						
72	753820	Kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	ks	3,000						
73	754743	Kabelový podchod pod kolejí, nebo vozovkou	ks	2,000						
74	701FDC	Překop vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4	ks	1,000						
75	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kab	ks	6,000						
76	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	ks	12,000						
77	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení	m	120,000						
78	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2730,000						
79	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	8,000						
80	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	3,000						
81	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	130,000						
82	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	40,000						
S	Celkem za 04	Zemní práce								
Díl:	M998	Revize a zkoušky								
83	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO	HOD	24,000						
84	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVA	ks	1,000						
85	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ P	ks	1,000						
S	Celkem za M9	Revize a zkoušky								
Díl:	9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.2.1.6								
86	čj.1023/2.6	Vypnutí a zapnutí troleke, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení	ks	1,000						
87	čj.1023/2.11	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	30,000						
S	Celkem za 994	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.2.1.6								