

# FORMULÁŘ 5 a

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role

Název SO : Železniční svršek km 1,919

Datum zpracování : 15.8.2014

Číslo stavby

Číslo SO SO 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>05</b>	<b>Komunikace</b>								
1	51153	Kolejové lože 37,5 * 2,1 + 159*2,2*0,1	M3	113,73						
2	523241	Kolej S49 "u" bet. pr., podkladnicové upev., v ose dle PD	M	37,50						
3	548124	Svary kolejnic S49 jednotlivě termitem 6 ks	kus	6,00						
4	54516	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOLEJE dle PD	M	197,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl:</b>	<b>09</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
5	91411	Dopr značka - dod a mont - Výstražník 4 ks	ks	4,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání a demontáže</b>								
6	965313	DEMONTÁŽ KOLEJE V OSE O ODVOZEM DO 15 KM	M	37,50						
7	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE 37,5*2,1	m3	78,75						
	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáže</b>								
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
8	17 05 01	Poplatek za likvidaci - štěrk z kolejiště	T	157,50						
9	06 13 99	žel. pražce dřevěné	T	5,04						