

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role

Název SO : Přejezdová konstrukce v km 1,919

Datum zpracování : 15.8.2014

Číslo stavby

Číslo SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	12932	Čištění příkopů od nánosů - reprofilace	m	30,00						
2	132218	Hloubení rýh tř 3 do 20 km	m3	6,00						
3	123217	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic do 20 km	m3	16,00						
4	17120	Uložení sypaniny na skládku	m3	32,00						
	Celkem za	Zemní práce								
Díl:	5	Komunikace								
5	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtí tl 180 mm	m2	36,90						
6	574141	Asfaltový beton tř I tl 50 mm ABS měřeno v AutoCAD	m2	84,90						
7	574161	Asfaltový beton tř I tl 70 mm ABVH	m2	84,90						
8	574621	Obalované kamenivo tř I tl. 80 mm	m2	36,90						
9	574632	Obalované kamenivo tř II tl. 130 mm	m2	36,90						
10	581611	Kryty z bet dlaždic se zámkem tl 60 mm do lože z kameniva měřeno v AutoCAD	m2	15,30						
11	91722	Chodníkové obruby z beton obrubníků	m	16,00						
12	921111	Žel přejezdy pryžové se závěr zídka	m	13,20						
13	914121	Dopravní značky - výstražné kříže	ks	2,00						
	Celkem za	Komunikace								
Díl:	8	Trubní konstrukce								
14	935141	Štěrbinový žlab z beton dílců	m	8,00						
15	935212	Příkopové žlaby z beton tvárnice širší do 600 mm	m	2,00						
	Celkem za	Trubní konstrukce								
Díl:	9	Bourání a demontáže								
16	11372	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH FRÉZOVÁNÍM S ODVOZEM 48°0,12	m3	5,76						
17	113438	Obstranění krytu vozovek s asfalt pojivem vč podkladu, odvoz 20 km 36,9°0,56	m3	20,70						
18	96564	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU DO SOUČÁSTÍ, ODV	M	13,20						
	Celkem za	Bourání a demontáže								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
19	17 05 01	Poplatek za skládku - čistá výkopová zemina-odkop	T	51,20						
20	17 03 02	Vybouraný asfaltový beton	T	76,00						