

FORMULÁŘ 5 a

Název stavby : **Neoceněný výkaz výměr**
Název SO : **Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov - Svoboda nad Úpou**
Datum zpracování : **úprava propustku:**

Číslo stavby **ZAK-2014-05**
Číslo SO **SO-05**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Zemní práce:								
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,33						
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,33						
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,33						
4	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	18,11						
S	Celkem za 001	Zemní práce:								
Díl:	002	Základy:								
5	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	3,78	2,450	9,249				
6	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	6,05	0,001	0,009				
7	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	6,05	0,000	0,000				
S	Celkem za 002	Základy:				9,258				
Díl:	004	Vodorovné konstrukce:								
8	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	2,03	0,460	0,933				
9	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	2,03	1,030	2,089				
10	X120	ŽB patková trouba DN 600	kus	12,00						
11	X121	Letopočet výstavby propustku	kus	1,00						
12	X123	Doprava ŽB trub DN 600	kus	12,00						
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce:				3,022				

Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce:								
------	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

typ řádku	kód datové základny	Výkaz	Technická
		Výměr	specifikace
		12	13

SD			
SP	HSV	2,139*8,102	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
SP	HSV	2,627*8,102	
SP	HSV		
SP	HSV	1,4965*12,10	
SD			
SP	HSV	0,312*12,10	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Bednění základových konstrukcí desek zřízení
SP	HSV	2*0,25*12,10	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění
SD			
SP	HSV	1,628*1+0,4	Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm
SP	HSV		
H	Firemní materiály		
H	Firemní materiály		

FORMULÁŘ 5 a

Název stavby : **Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov - Svoboda nad Úpou**
Název SO : **úprava propustku:**
Datum zpracování :

Číslo stavby **ZAK-2014-05**
Číslo SO **SO-05**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,10						
13	919521140	Zřízení silničního proustu z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	12,10	0,880	10,648				
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce:				10,648				

Díl: 099		Přesun hmot HSV:								
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,60						
14	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,60						
15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,80						
17		Zařízení staveniště	c.	1,00						
S	Celkem za 099	Přesun hmot HSV:								

Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti:								
18	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	28,45						
19	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,01	1,000	0,011				
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě a vlhkosti:				0,011				

typ řádku	kód datové základny	Výkaz	Technická
		Výměr	specifikace
		12	13

			Bourání trubního propustku s odklizením a uloženíím vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN
SP	HSV	8,102	přes 500 do 800 mm
SP	HSV	12,1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

SD			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
SP	HSV		
SP	HSV		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
SP	HSV		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P	SŽDC		

SD			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
SP	PSV	2,351*12,10	
H	SPCM		