FORMULÁŘ 5 a | majitel HIM: SŽDC s.o. | CÚ 2014 | v.j. (mj dle JKSO) | #HODNOTA! (objektový ukazatel) | SŽDC | ČD | OSTATNÍ

Soupis prací a výkaz výměr SO

Název stavby : *"Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov-Svoboda n/Ú"*
Číslo stavby :
Název SO : *Elektrická přípojka pro napájení PZS v km 7,587, úprava osvětlení zastávky*
Číslo SO : *07*
Datum zpracování : 18.12.2014
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
											SD			
Díl:	**KL 46-M**	**Zemní a pomocné práce při elektromontážích**												
1	460 01-0023	Vytýčení trasy vedení kabelového ve volném terénu	KM	0,01							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
2	460 03-0011	Sejmutí drnu	m2	3,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
3	460 20-0164	Hloubení kabelové rýhy 35x80,Z4	m	10,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
4	460 56-0164	Zához kabelové rýhy 35x80,Z4	m	10,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
5	460 42-1001	Zřízení kabelového lože z písku,tl. 5cm	m	10,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
6	460 47-0001	Provizorní zajištění inžen. sítí při křížení s kabelem	ks	2,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
7	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií, š.34 vč.fólie	m	10,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
8	460 51-0056	Pokládka kabelové chráničky	m	10,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
9	460 62-0014	Prov. úprava terénu	m2	3,00							P	SŽDC		E.3.6.01 Situace 1:1000
S	**Celkem za KL 46-M**	**Zemní a pomocné práce při elektromontážích**												
Díl:	**DZ SŽDC**	**Kabelové soubory, dodávka, montáž**												
1	634163	CHRÁNIČKA KABELOVÁ KF PVC DO PR. 65mm	M	10,0							P	SŽDC	dodání chráničky podle typu od výrobců	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
	742121	KABELOVÁ VEDENÍ_KABELY NN VÍCEŽIL._Cu průřez do 6mm2 DODÁVKA A MONTÁŽ KABELU CYKY 5x6	M	15,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka a montáž kabeluPoložka obsahuje : dodávka kabelu včetně podružného materiálu, doprava na staveniště, měření na kabelu předpokládkou, odvinutí kabelu z bubnu a oddělení příslušné délky, uložení kabelu (do pískového lože, do chráničky,	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
2														
	742711	KABELOVÁ VEDENÍ_KABELOVÉ SOUBORY_UKONČENÍ VÍCEŽILOVÉ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU	KUS	2,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka a montáž kabelové záklopky	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
3														
	742712	KABELOVÁ VEDENÍ_KABELOVÉ SOUBORY_UKONČENÍ VÍCEŽILOVÉ DODÁVKA A MONTÁŽ KABELOVÉ KONCOVKY	KUS	8,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka a montáž kabelové koncovky	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
4														
	743821	OSVĚTLENÍ, PŘELOŽENÍ, STOŽÁRY Demontáž a montáž stožáru osvětlení	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : demontáž a montáž osvětlovacího stožáru, Položa obsahuje : demontáž a uvolnění stožáru od základu nebo jeho odříznutí, doprava stožáru na určené místo, opětovná montáž	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
5														
	744322	ROZVODNÝ SYSTÉM_ROZVODNICE_SKŘÍNĚ A PILÍŘE NN Dodávka a montáž rozvaděče	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka a montáž skříně, pilíře nn, Položa obsahuje : dodávka skříně, pilíře nn včetně podružného materiálu, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, doprava na staveniště, kompletace skříně a pilíře a osazení na předem vybetonovaný základ nebo osazení skříně do niky ve stavební konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zprá	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
6														
	744710	ROZVODNÝ SYSTÉM_MĚŘENÍ,ZKOUŠENÍ_ZKOUŠENÍ ROZVADĚČŮ	KUS	1,00							P	SŽDC	Položa obsahuje : dodávka skříně, pilíře nn včetně podružného materiálu, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
7														
	744720	ROZVODNÝ SYSTÉM_MĚŘENÍ,ZKOUŠENÍ_ZKOUŠENÍ KABELŮ	KUS	5,00							P	SŽDC	prvků, doprava na staveniště, kompletace skříně a pilíře a osazení na předem vybetonovaný základ nebo osazení	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
8														
	745611	PŘÍSTROJE,UZEMNĚNÍ_UZEMŇOVACÍ VEDENÍ_ZEMNÍCÍ PÁSEK V ZEMI DODÁVKA A MONTÁŽ ZEM. PÁSKU	M	25,00							P	SŽDC	skříně do niky ve stavební konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	Viz E.3.6.2 Schéma kabelů
9														
S	**Celkem za DZ**	**Kabelové soubory, dodávka, montáž**												
Díl:	**DZ SŽDC**	**Regulace, zkoušky**												
	635222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00							P	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem	E.3.6.01 Situace 1:1000
1														
3		Vypracování podkladů a vypracování doplnění UTZ	c.	1							P	SŽDC		
####		Poplatky za skládku	c.	1,00							P	SŽDC		
####		Zařízení staveniště	c.	1,00							P	SŽDC		
S	**Celkem za DZ**	**Regulace, zkoušky**												