

**Soupis prací a výkaz výměr PS**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky
-----------------------	------------------	---------------

CENA
------

mj dle JKSO

objektový ukazatel

[illegible]

FORMULÁŘ 5 b

Soupis prací a výkaz výměr PS

Název stavby :  
Název PS :  
Datum zpracování :

"Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov-Svoboda n/Ú"  
PS 01 PZS P4798 (A10) přejezdu v km 7,587  
ÚNOR 2015

Číslo stavby  
Číslo PS  
Datum aktualizace :

PS 01

v. j.

mj dle JKSO

#DĚLENÍ\_NULOU!

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	DZ SŽDC	Kabelové soubory, dodávka, montáž												
1	631123	DODÁVKA MET. DVOUPLÁŠTOVÉHO KABELU TCEKPFLE 4 P 1,0 D	M	776,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců		
2	631124	DODÁVKA MET. DVOUPLÁŠTOVÉHO KABELU TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	M	83,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
3	642112	DODÁVKA KABELU TCEKPFLE 3 x 4 x 0,8	M	272,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
4	642112	DODÁVKA KABELU TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	M	776,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
5	631154	DODÁVKA KABELU CYKY 12x2,5mm2	M	464,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
6	631155	DODÁVKA KABELU CYKY 19x2,5mm2	M	216,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
7	631156	DODÁVKA KABELU CYKY 3x1,5mm2	M	10,00						P	SŽDC	dodání kabelů podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
8	631213	FORMA KAB. PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	14,00						P	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu	viz Schéma kabelů	
9	631214	FORMA KAB. PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	14,00						P	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu	viz Schéma kabelů	
10	631215	FORMA KAB. PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	8,00						P	SŽDC	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu	viz Schéma kabelů	
11	631312	SPOJKA ROVNÁ PRO PLAST. KABELY PÁROVANÉ DO 8 ŽIL	KUS	1,00						P	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky	viz Schéma kabelů	
12	642421	SPOJKA ROVNÁ PRO PLAST. KABELY ČTYŘKOVANÉ O PRŮM. 0,8MM DO 10 ČTYŘEK	KUS	1,00						P	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky	viz Schéma kabelů	
13	642422	SPOJKA ODBOČNÁ PRO PLAST. KABELY ČTYŘKOVANÉ O PRŮM. 0,8MM DO 10 ČTYŘEK	KUS	2,00						P	SŽDC	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky	viz Schéma kabelů	
14	631410	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBEČNĚ	KUS	10,00						P	SŽDC	zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel	viz Schéma kabelů	
16	631420	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBEČNĚ	KUS	36,00							SŽDC	zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel	viz Schéma kabelů	
17	634161	CHRÁNIČKA KABELOVÁ PVC DO PR. 110mm	KUS	10,00							SŽDC	dodání chráničky podle typu od výrobců	viz Schéma kabelů	
18	642181	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU DO PR. 4CM DO ZEMĚ	KM	2,61						P	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)	viz Schéma kabelů	
19	642510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	77,00						P	SŽDC	Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodiky	viz Schéma kabelů	
20	642520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	77,00						P	SŽDC	Práce spojené s měřením izolačního stavu	viz Schéma kabelů	
21	745611	PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK V ZEMI	M	100,00						P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka a montáž uzemňovacího vedení v zemi Položa obsahuje : dodávka uzemňovacího drátu či pásky včetně dopravy na staveniště, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, uložení vodiče (do pískového lože, do chráničky, kabelovodu), dodávka bentonitu pro zlepšení uzemnění	viz Schéma kabelů	
S	Celkem za DZ SŽDC	Kabelové soubory, dodávka, montáž											viz Koordinační situace stavby	

FORMULÁŘ 5 b

Soupis prací a výkaz výměr PS  
Název stavby : "Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov-Svoboda n/Ú"  
Název PS : PS 01 PZS P4798 (A10) přejezdu v km 7,587  
Datum zpracování : ÚNOR 2015

Číslo stavby  
Číslo PS PS 01  
Datum aktualizace :

v . j .  
mj dle JKSO

#DĚLENÍ NULOU!  
objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
Díl:	1	2	3		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	DZ SŽDC	Zabezp.zařízení - vnitřní									P	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.	viz Uspořádání zařízení v TD
1	632411	DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	1,00							P	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování na místo určení, zapojení	viz Uspořádání zařízení v TD
2	632421	MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.	viz Uspořádání zařízení v TD
3	632642	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE	KUS	4,00							P	SŽDC	Montáž, usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.	viz Uspořádání zařízení v TD
4	632622	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	4,00							P	SŽDC	Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.	viz Uspořádání zařízení v TD
5	632652	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE do 24V / do 160AH	KUS	1,00							P	SŽDC	Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobítí na plnou kapacitu a přezkoušení.	viz Uspořádání zařízení v TD
6	632625	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodání kompletní skříňky podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení	viz Uspořádání zařízení v TD
7	632657	DODÁVKA CHLADÍCÍ SKŘÍŇKA BATERIE	KUS	1,00							P	SŽDC	Montáž chladičí skříňky baterie na místo určení	viz Uspořádání zařízení v TD
8	632626	MONTÁŽ CHLADÍCÍ SKŘÍŇKA BATERIE	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu	viz Uspořádání zařízení v TD
9	632217	DODÁVKA - PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ P4798	KUS	1,00							P	SŽDC	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení.	viz Uspořádání zařízení v TD
10	632227	MONTÁŽ - PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ P4798	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka programového vybavení pro konkrétní železniční přejezd.	viz Uspořádání zařízení v TD
11	632217	Software řídicí stanice REMOTE 98	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení a jeho montáž.	viz Schéma kabelů
12	632228	DODÁVKA A MONTÁŽ -SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ	ks	2,00							P	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení	viz Uspořádání zařízení v TD
13	632511	DODÁVKA RELÉOVÉHO STOJANU	KUS	1,00							P	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování na místo určení, zapojení.	viz Uspořádání zařízení v TD
14	632426	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,00							P	SŽDC		viz Uspořádání zařízení v TD
S	Celkem za DZ SŽDC	Zabezp.zařízení - vnitřní												
Díl:	DZ SŽDC	Zabezp.zařízení - venkovní												
	633119	DODÁVKA VENKOVNÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka rozvodnice, rozvaděče nn Položa obsahuje : kompletní dodávka rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, doprava na staveniště.	viz Situační schéma
1	633129	MONTÁŽ VENKOVNÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : montáž rozvodnice, rozvaděče nn Položa obsahuje : kompletní montáž rozvodnice, rozvaděče.	viz Situační schéma
2	634117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka reléového domku podle typu a doprava na staveniště.	viz Situační schéma
3	633119	DODÁVKA VENKOVNÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : dodávka rozvodnice, rozvaděče nn Položa obsahuje : kompletní dodávka rozvodnice, rozvaděče včetně podružného materiálu, doprava na staveniště.	viz Situační schéma
4	633129	MONTÁŽ VENKOVNÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,00							P	SŽDC	Popis činnosti : montáž rozvodnice, rozvaděče nn Položa obsahuje : kompletní montáž rozvodnice, rozvaděče.	viz Situační schéma
5	633712	DODÁVKA RYCHLOSTNÍKU 30 a předvěstníku 30	KUS	4,00							P	SŽDC	Dodávka návěsti "R30" a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu	viz Situační schéma
6	633722	MONTÁŽ RYCHLOSTNÍKU A PŘEDVĚSTNÍKU	KUS	4,00							P	SŽDC	Montáž rychlostníku podle typu.	viz Situační schéma
7	646215	DODÁVKA SKŘÍŇKA MÍSTÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu	viz Situační schéma
8	646216	DODÁVKA TELEFON TRAŤOVÝ- ZÁVĚSNÉ PŘEVEDENÍ	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu	viz Situační schéma
9	634126	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO S VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,00							P	SŽDC	Usazení betonových základů, zhotovení plošiny z betonových desek, usazení domku na základy za použití mechanizačního prostředku, úprava terénu po montáži.	viz Situační schéma
10	634214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ S POZ.SIG.	KUS	5,00							P	SŽDC	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy na staveniště.	viz Situační schéma
11	634215	DODÁVKA STOŽÁRU VÝSTRAŽNÍKU SVND	KUS	1,00							P	SŽDC	Dodávka stožáru výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy na staveniště.	viz Situační schéma
12														

**Soupis prací a výkaz výměr PS**

Číslo stavby  
Číslo PS **PS 01**  
Datum aktualizace :

mj dle JKSO

objektový ukazatel

[illegible]

**Soupis prací a výkaz výměr PS**

Číslo stavby  
Číslo PS **PS 01**  
Datum aktualizace :

mj dle JKSO

objektový ukazatel

[illegible]