

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Železniční most v km 25,609

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-01

Datum zpracování :

03/2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	240,000		0,000		0,00		0,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	217,800		0,000		0,00		0,00
3 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	124,458		0,000		0,00		0,00
4 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	333,247		0,000		0,00		0,00
5 122739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	4 998,705		0,000		0,00		0,00
6 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
7 131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
8 133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,768		0,000		0,00		0,00
9 133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	56,520		0,000		0,00		0,00
10 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	124,458		0,000		0,00		0,00
11 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	338,415		0,000		0,00		0,00
12 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,627		0,000		0,00		0,00
13 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	217,800		0,000		0,00		0,00
14 182R01		DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ PRO OHUMUSOVÁNÍ - vč. dopravy a manipulace	m3	32,670		0,000		0,00		0,00
15 18600		ZALEVÁNÍ VODOU	M3	2,178		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
16 23417		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	9,031		0,000		0,00		0,00
17 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	9,031		0,000		0,00		0,00
18 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
19 386124		KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C25/30 (B30)	M3	8,161		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 25,609**

Datum zpracování : **03/2015**

Zatřídění objektu : **821 21**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 10-19-01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
20	451383	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE	M3	17,778		0,000		0,00		0,00
21	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	405,194		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 5P		Práce dle části F. Organizace výstavby:								
22	91411R	PRONÁJEM, ÚDRŽBA PO DOBU STAVBY	den	28,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
23	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	203,940		0,000		0,00		0,00
24	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	434,649		0,000		0,00		0,00
25	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	22,660		0,000		0,00		0,00
26	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	10,695		0,000		0,00		0,00
27	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	961,062		0,000		0,00		0,00
28	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	671,944		0,000		0,00		0,00
29	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	22,660		0,000		0,00		0,00
30	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M	20,000		0,000		0,00		0,00
31	631384	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
32	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	17,701		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 25,609**

Datum zpracování : **03/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **821 21**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 10-19-01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
33	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	264,816		0,000		0,00		0,00
34	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	264,816		0,000		0,00		0,00
35	711412R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STŘÍKANÁ	M2	184,139		0,000		0,00		0,00
36	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	185,932		0,000		0,00		0,00
37	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	448,955		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
38	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	671,944		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
39	88533R	POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB POLOPERFOROVANÝCH HDPE, DN 150MM	M	48,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
40	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	43,000		0,000		0,00		0,00
41	914513R	DEMONTÁŽ REKLAMNÍCH CEDULÍ	M2	13,700		0,000		0,00		0,00
42	93650R	MONTÁŽ KONSTR KOVOVÝCH POZINK	KG	344,000		0,000		0,00		0,00
43	93851R	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ ZVĚTRALÉHO BETONU	M2	649,284		0,000		0,00		0,00
44	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	649,284		0,000		0,00		0,00
45	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	22,660		0,000		0,00		0,00
46	966125	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	126,974		0,000		0,00		0,00
47	96618R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,344		0,000		0,00		0,00
48	9661R	VYJMUTÍ BETONOVÝCH CHRÁNIČEK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE Š. DO 600MM	M	75,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Železniční most v km 25,609

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Datum zpracování :

03/2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	9662R	VLOŽENÍ BETONOVÝCH CHRÁNIČEK ZPĚT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE Š. DO 600MM	M	75,000		0,000		0,00		0,00
50	9663R	VYJMUTÍ KABELŮ Z BETON CHRÁNIČEK, PŘENESENÍ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ	M	75,000		0,000		0,00		0,00
51	96681R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	32,400		0,000		0,00		0,00
52	967165	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
53	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	10,599		0,000		0,00		0,00
54	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	339,778		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
55	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	609,147		0,000		0,00		0,00
56	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	100,118		0,000		0,00		0,00
57	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	317,435		0,000		0,00		0,00
58	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	7,475		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

Díl:	M021	Silnoproud:								
59	210000	Přeložky kabelů nn - DOÚO	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M021	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO :

SO 10-19-01 Železniční most v km 25,609 - (5. přeložky kabelů nn – DOÚO)

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

02/2015

Zpracoval, firma:

Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 701	Zemní práce									
1 701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,100		0,000		0,00			0,00
2 701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	9,000		0,000		0,00			0,00
3 701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	1,000		0,000		0,00			0,00
4 701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,000		0,000		0,00			0,00
5 701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	11,000		0,000		0,00			0,00
6 701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	3,000		0,000		0,00			0,00
7 701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00			0,00
8 701CAH	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina tř. 5	m	88,000		0,000		0,00			0,00
9 701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	88,000		0,000		0,00			0,00
10 701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	84,000		0,000		0,00			0,00
11 701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	88,000		0,000		0,00			0,00
12 701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	68,000		0,000		0,00			0,00
13 701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	44,000		0,000		0,00			0,00
14 701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	21,000		0,000		0,00			0,00
15 701CHE	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	m2	40,000		0,000		0,00			0,00
16 701EBA	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	1,000		0,000		0,00			0,00
17 701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	9,000		0,000		0,00			0,00
18 701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,000		0,000		0,00			0,00
19 701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	28,000		0,000		0,00			0,00
20 701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	60,000		0,000		0,00			0,00
21 701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00			0,00
S Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00			0,00
Díl: 702	Odvoz odpadu									
22 702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	44,000		0,000		0,00			0,00
23 702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00			0,00
S Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00			0,00

Díl: 742	Silnoprůdové rozvody			1,000					
24 742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	265,000		0,000		0,00		0,00
25 742JB	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
S Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS			1,000					
26 747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27 747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28 747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
29 747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
30 747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
31 747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
S Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 990	Poplatky za skládky			1,000					
32 170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	44,000		0,000		0,00		0,00
33 170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
34 200301-O	Komunální odpad	t	0,010		0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
S Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00