

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

C E N A										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	660,000		0,000		0,00		0,00
2	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	226,000		0,000		0,00		0,00
3	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	94,000		0,000		0,00		0,00
4	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	104,000		0,000		0,00		0,00
5	74A340	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
6	74A410	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
7	74A440	ZAJIŠTĚNÍ SVAHU U ZÁKLADU PREFABRIKÁTEM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
8	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
9	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	894,000		0,000		0,00		0,00
10	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	13 200,000		0,000		0,00		0,00
11	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	663,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015  
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
12	74B211	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY DO 10 M	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
13	74B212	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
14	74B602	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
15	74B604	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16	74B711	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 23L	M	18,500		0,000		0,00		0,00
17	74B723	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM C NA BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	74B743	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BŘEVNA NA BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	52,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
20	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	113,000		0,000		0,00		0,00
21	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	113,000		0,000		0,00		0,00
22	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015  
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	74C143	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
24	74C231	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
25	74C233	ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	74C234	ZÁVĚS SIK - KOTVENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	863,000		0,000		0,00		0,00
28	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
29	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
30	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
31	74C323	SPOJKY LAN A TROLEJÍ SJÍZDNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	74C341	PEVNÉ BODY (PB) KOMPENZOVANÉ SOUSTAVY	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
33	74C342	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
34	74C352	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAŮ 70 MM2 BZ, FE	M	728,000		0,000		0,00		0,00
35	74C513	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 15 KN	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
36	74C572	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 70 MM2 BZ, FE	M	2 024,000		0,000		0,00		0,00
37	74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU	M	6 868,000		0,000		0,00		0,00
38	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	6 868,000		0,000		0,00		0,00
39	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	6 868,000		0,000		0,00		0,00
40	74C611	PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
41	74C621	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	74C631	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
43	74C632	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
44	74C633	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
45	74C641	SVISLÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	37,000		0,000		0,00		0,00
46	74C643	V ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
47	74C645	VOLNÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV NA BRÁNĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
48	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	49,000		0,000		0,00		0,00
49	74C661	VLOŽENÉ IZOLACE V 1 LANĚ ZV, NV, OV	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
50	74C671	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	6 451,000		0,000		0,00		0,00
51	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	226,000		0,000		0,00		0,00
52	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
53	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	108,000		0,000		0,00		0,00
54	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	1 295,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
55	74F220	NÁTĚR SVORNÍKŮ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TV	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
56	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	KM	7,000		0,000		0,00		0,00
57	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
59	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
60	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
61	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	36,000		0,000		0,00		0,00
62	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	98,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	74R Různé TV				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
63	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	180,000		0,000		0,00		0,00
64	74F421	DEMONTÁŽE (TV) KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
65	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁŘŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	101,000		0,000		0,00		0,00
66	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁŘŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
67	74F429	DEMONTÁŽE (TV) NESTANDARTNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	510,000		0,000		0,00		0,00
68	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	112,000		0,000		0,00		0,00
69	74F437	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	95,000		0,000		0,00		0,00
70	74F442	DEMONTÁŽE (TV) PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
71	74F444	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL POHYBLIVÝCH	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
72	74F445	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍCH LIŠŤ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
73	74F451	DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	874,000		0,000		0,00		0,00
74	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	46,000		0,000		0,00		0,00
75	74F454	DEMONTÁŽE (TV) VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	43,000		0,000		0,00		0,00
76	74F455	DEMONTÁŽE (TV) ROZPĚRNÝCH TYČÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
77	74F461	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	6 820,000		0,000		0,00		0,00
78	74F463	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	6 820,000		0,000		0,00		0,00
79	74F466	DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN	M	6 080,000		0,000		0,00		0,00
80	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	13 200,000		0,000		0,00		0,00
81	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	525,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablunka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 25,598-28,900 \_ (Redukce)

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-01-01\_R

Datum aktuali: 19.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00