

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Propustek v km 28,869

11.3.2015

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-15

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	19,000		0,000		0,00		0,00
2	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	75,430		0,000		0,00		0,00
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,564		0,000		0,00		0,00
4	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 679,880		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	83,994		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,150		0,000		0,00		0,00
7	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	70,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
8	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	2,897		0,000		0,00		0,00
9	23417	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	0,372		0,000		0,00		0,00
10	23417-R01	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) - pouze montáž bez dodávkv štetovnic	T	0,372		0,000		0,00		0,00
11	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	3,641		0,000		0,00		0,00
12	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,907		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
13	45131-R01	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	6,889		0,000		0,00		0,00
14	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	4,948		0,000		0,00		0,00
15	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,614		0,000		0,00		0,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,580		0,000		0,00		0,00
17	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,037		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Propustek v km 28,869

11.3.2015

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-15

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
18	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	93,980		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
19	91837_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM - ŠIKMÁ VTOKOVÁ A VÝTOKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	918371_R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÁ TROUBA	M	10,000		0,000		0,00		0,00
21	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	94817-R01	DOČASNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ VČET ODSTRAN	T	0,113		0,000		0,00		0,00
23	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	47,453		0,000		0,00		0,00
24	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	5,220		0,000		0,00		0,00
25	966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	3,087		0,000		0,00		0,00
26	9661-R01	OVĚŘENÍ PŘESNÉ POLOHY KABELŮ, OCHRÁNĚNÍ A PŘELOŽENÍ	M	11,000		0,000		0,00		0,00
27	966811R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	12,440		0,000		0,00		0,00
28	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	159,589		0,000		0,00		0,00
30	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,172		0,000		0,00		0,00
31	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,528		0,000		0,00		0,00
32	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	118,633		0,000		0,00		0,00
33	015440_R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	3,511		0,000		0,00		0,00
						0 000		0 00		0 00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00