

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablunka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO : Trakční vedení v km 31,735,598-33,940

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82821

Číslo PS,SO SO 10-01-02

Datum zpracování : 03/2015

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	520,000		0,000		0,00		0,00
2	74A150	ZÁKLAD TV - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	5 200,000		0,000		0,00		0,00
3	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	187,000		0,000		0,00		0,00
4	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	108,000		0,000		0,00		0,00
5	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
6	74A340	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
7	74A410	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU	M2	22,000		0,000		0,00		0,00
8	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	25,000		0,000		0,00		0,00
9	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	520,000		0,000		0,00		0,00
10	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	10 400,000		0,000		0,00		0,00
11	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	540,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
12	74B211	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY DO 10 M	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
13	74B212	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M	KUS	59,000		0,000		0,00		0,00
14	74B602	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
15	74B604	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

**SŽDC**

0

## SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablunka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO : Trakční vedení v km 31,735,598-33,940

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82821

Číslo PS,SO SO 10-01-02

Datum zpracování : 03/2015

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	74B711	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 23L	M	53,000		0,000		0,00		0,00
17	74B721	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM A NA 1T	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
18	74B723	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM C NA BP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	74B743	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BŘEVNA NA BP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	105,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za m2</b>	<b>74B Stožáry TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>m3</b>	<b>74C Vodiče TV</b>								
21	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	91,000		0,000		0,00		0,00
22	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	91,000		0,000		0,00		0,00
23	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
24	74C143	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
25	74C231	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
26	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	628,000		0,000		0,00		0,00
27	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
28	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
29	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
30	74C323	SPOJKY LAN A TROLEJÍ SJÍZDNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
31	74C341	PEVNÉ BODY (PB) KOMPENZOVANÉ SOUSTAVY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
32	74C342	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
33	74C352	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAŽŮ 70 MM2 BZ, FE	M	320,000		0,000		0,00		0,00
34	74C513	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 15 KN	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
35	74C572	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 70 MM2 BZ, FE	M	1 196,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablunka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO :

Trakční vedení v km 31,735,598-33,940

03/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82821

Číslo PS,SO SO 10-01-02

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU	M	4 604,000		0,000		0,00		0,00
37	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	4 604,000		0,000		0,00		0,00
38	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	4 604,000		0,000		0,00		0,00
39	74C611	PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
40	74C621	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
41	74C631	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
42	74C632	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
43	74C633	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
44	74C641	SVISLÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
45	74C643	V ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	66,000		0,000		0,00		0,00
46	74C645	VOLNÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV NA BRÁNĚ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
47	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00
48	74C671	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	4 536,000		0,000		0,00		0,00
49	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	182,000		0,000		0,00		0,00
50	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	33,000		0,000		0,00		0,00
51	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	97,000		0,000		0,00		0,00
52	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro mont.vodičů - montáž)	hod	465,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
53	74F220	NÁTĚR SVORNÍKŮ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TV	KUS	44,000		0,000		0,00		0,00
54	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	KM	5,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablunka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO : Trakční vedení v km 31,735,598-33,940

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82821

Číslo PS,SO SO 10-01-02

Datum zpracování : 03/2015

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
57	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	90,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za m5</b>	<b>74R Různé TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>m6</b>	<b>74D Demontáže TV</b>								
58	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	216,000		0,000		0,00		0,00
59	74F421	DEMONTÁŽE (TV) KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
60	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	67,000		0,000		0,00		0,00
61	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
62	74F432	DEMONTÁŽE (TV) PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
63	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	91,000		0,000		0,00		0,00
64	74F437	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	87,000		0,000		0,00		0,00
65	74F442	DEMONTÁŽE (TV) PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
66	74F444	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL POHYBLIVÝCH	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
67	74F451	DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	614,000		0,000		0,00		0,00
68	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
69	74F453	DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
70	74F461	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	4 268,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO : Trakční vedení v km 31,735,598-33,940  
03/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
82821

Číslo PS,SO SO 10-01-02

Datum zpracování :  
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	74F463	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	5 002,000		0,000		0,00		0,00
72	74F465	DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	4 410,000		0,000		0,00		0,00
73	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	2 160,000		0,000		0,00		0,00
74	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	627,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV								0,00