

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO : Nz. Bystřička, nástupiště

Datum zpracování : 03/2015

Část: E.1.2

Zatřídění objektu : 823 51 (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	99_1	Přenos_SO_10-16-07.1 - Nástupiště	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	99_1	Přenos_SO_10-16-07.1 - Nástupiště				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99_1	Přenos_SO_10-16-07.1 - Nástupiště				0,000		0,00		0,00
Díl: 1	99_2	Přenos_SO_10-16-07.2 Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	99_2	Přenos_SO_10-16-07.2 Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99_2	Přenos_SO_10-16-07.2 Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO : Nz. Bystřička, nástupiště

Datum zpracování : 03/2015

Část: E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 10-16-07.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	385,925		0,000		0,00		0,00
2	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	46,311		0,000		0,00		0,00
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	450,000		0,000		0,00		0,00
4	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	248,800		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 525,000		0,000		0,00		0,00
6	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	28 975,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 525,000		0,000		0,00		0,00
8	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	690,100		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	420,000		0,000		0,00		0,00
10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	300,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R1	POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	30,000		0,000		0,00		0,00
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	300,000		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
14	32711	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,584		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	64,300		0,000		0,00		0,00
16	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	56,100		0,000		0,00		0,00
17	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTÝ CEMENTOVÉ	M3	2,900		0,000		0,00		0,00
18	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	93,900		0,000		0,00		0,00
19	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
20	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	31,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO : Nz. Bystřička, nástupiště

Datum zpracování : 03/2015

Část: E.1.2

Zatřídění objektu : 823 51 (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 10-16-07.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 50	Komunikace:									
21 582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	364,700			0,000		0,00		0,00
22 582607	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	4,300			0,000		0,00		0,00
23 582609-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC ZDRSNĚNÝCH HMATOVÝCH BEZ LOŽE	M2	1,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50	Komunikace:					0,000		0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
24 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000			0,000		0,00		0,00
25 89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
26 897543	VPUSTĚ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 80	Trubní vedení:					0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
27 911100-R	ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU SE SVISLOU VÝPLNÍ VČ. BETON. PATEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	272,600			0,000		0,00		0,00
28 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	235,700			0,000		0,00		0,00
29 924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	293,000			0,000		0,00		0,00
30 9246_R001	ZÁDLAŽBOVÁ DESKA 1,0x1,0 M - TVOŘÍ VODICÍ LINII S FUNKCÍ VAR. PÁSU (I S ODBOČENÍM) - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	280,000			0,000		0,00		0,00
31 924860-R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ MONOLIT. ŽÍDKOU - ŽB C30/37 VČ. KARI SÍTĚ	m3	8,800			0,000		0,00		0,00
32 924910-R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ PREFA SLUŽ. SCHODY 1,0 x 1,3 M	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
33 924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 6200	M	280,000			0,000		0,00		0,00
34 93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	28,000			0,000		0,00		0,00
35 950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL - VČ. KONEČNÉ PVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:					0,000		0,00		0,00

Díl: 90-OS	Orientační systém:									
------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO : Nz. Bystřička, nástupiště

Datum zpracování : 03/2015

Část: E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-07.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	913-R101	TABULE S UKAZATELEM SMĚRŮ 1,2 x 0,3 - VÝZISK / VČ DEMONTÁŽE, BETON ZÁKLADU NA 2 SAMOST STOJKÁCH - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
37	913-R102	TABULE ORIENTAČNÍ 1,8 x 0,5 / VČ BETON ZÁKLADU NA 2 SAMOST STOJKÁCH - D+M KOMPLET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	913-R104	TABULE S ČÍSLEM NÁSTUPIŠTĚ 2,0 x 0,3 / BEZ STOJKY - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
39	913-R111	TABULE "POZOR VLAK" / VČ BETON ZÁKLADU NA 2 SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH, OBOUSTR - D+M KOMPLET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	913-R112	TABULE "POZOR VLAK" / BEZ STOJKY - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
41	913-R121	PIKTOGRAM OZNAČENÍ VÝCHODU 0,3 x 0,3 / BEZ STOJKY - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
42	913-R122	PIKTOGRAM OZNAČENÍ ČÍSLA KOLEJE 0,3 x 0,3 / BEZ STOJKY - D+M KOMPLET	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
43	913-R131	ZÁKAZ VSTUPU PRŮM 0,3 / BEZ STOJKY - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
44	913-R132	ZÁKAZ VSTUPU PRŮM 0,3 / VČ BETON ZÁKLADU NA 1 SAMOST STOJCE - D+M KOMPLET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	926 96-R101	2 TABULE S NÁZVEM STANICE 2,8 x 0,6 OBOUSTRANNĚ / VČ BETON ZÁKLADU NA 3 SAMOST STOJKÁCH - D+M KOMPLET	KUS	5,000	0,045	0,225		0,00		0,00
46	9910-R9	JEDNOSTRANNÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE 0,6 x 0,3 - D+M KOMPLET	KUS	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,000 0,315		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 96	Bourání a demontáže:									
47	965511	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	450,000		0,000		0,00		0,00
48	965512	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	877,500		0,000		0,00		0,00
49	966100-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU S ODVOZEM DO 35KM - VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	T	0,200		0,000		0,00		0,00
50	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	12,260		0,000		0,00		0,00
51	966187	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM	T	1,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
52	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	3 190,800		0,000		0,00		0,00
53	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	298,900		0,000		0,00		0,00
54	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT	T	1,500		0,000		0,00		0,00
						0 000		0 00		0 00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu

Datum zpracování :

03/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-07_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	033	Dopravní zařízení:								
1	3300300_R	Úprava stávajícího výtahu	ks	1,000	0,010	0,010		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 033	Dopravní zařízení:				0,010		0,00		0,00
2	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,720	2,450	4,214		0,00		0,00
3	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,696	0,001	0,002		0,00		0,00
4	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,696		0,000		0,00		0,00
5	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,059	1,050	0,062		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				4,278		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
6	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,136	1,870	0,254		0,00		0,00
7	311238114	Zdivo nosné z keramických tvarovek tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	2,881	0,250	0,720		0,00		0,00
8	311238116	Zdivo nosné z keramických tvarovek tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	4,120	0,300	1,236		0,00		0,00
9	311238213	Zdivo nosné z keramických tvarovek tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,995	0,340	0,678		0,00		0,00
10	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,445	2,450	5,990		0,00		0,00
11	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	17,100	0,002	0,032		0,00		0,00
12	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	17,100		0,000		0,00		0,00
13	311361821	Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505	t	0,295	1,040	0,307		0,00		0,00
14	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	ks	2,000	0,009	0,018		0,00		0,00
15	3482700_R	Demontáž zákrytových desek Face Block z horního líce stávajícího soklu	m	28,000	0,040	1,120		0,00		0,00
16	3482725_R	Montáž demontovaných zákrytových desek Face Block	m	28,000	0,040	1,120		0,00		0,00
17	592412_R	Deska zákrytová průběžná	m	14,000	0,036	0,503		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				11,979		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
18	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	ks	3,000	0,005	0,014		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **823 51**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-16-07_2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,235	2,450	0,576		0,00		0,00
20	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,356	0,005	0,007		0,00		0,00
21	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,356		0,000		0,00		0,00
22	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,021	1,050	0,022		0,00		0,00
23	59341410	Panel stropní plný PZD 001/Ji 208x59x14 cm	ks	3,030	0,397	1,203		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				1,822		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
24	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	3,094	0,010	0,031		0,00		0,00
25	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,928	0,010	0,049		0,00		0,00
26	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	ks	3,000	0,040	0,120		0,00		0,00
27	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,980	0,000	0,008		0,00		0,00
28	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,096	0,005	0,084		0,00		0,00
29	622618121	Antigrffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	49,599	0,000	0,010		0,00		0,00
30	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	0,138	2,450	0,338		0,00		0,00
31	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,151	2,450	0,370		0,00		0,00
32	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,138		0,000		0,00		0,00
33	6313511_R	Penetrace akrylát-silikon stávajících betonových povrchů nanášená ručně	m2	11,500	0,000	0,005		0,00		0,00
34	631351101	Zřízení bednění rýh a hran	m2	1,258	0,010	0,013		0,00		0,00
35	631351102	Odstranění bednění rýh a hran	m2	1,258		0,000		0,00		0,00
36	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	1,050	0,026		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				1,054		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
37	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006	1,000	0,006		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výťahu a výstupu z podchodu

Datum zpracování :

03/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-07_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	62852264	Pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral	m2	29,312	0,004	0,103		0,00		0,00
39	69311131	Textilie netkaná vpichovaná 300 g/m2	m2	18,781	0,000	0,006		0,00		0,00
40	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,073		0,000		0,00		0,00
41	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	34,147	0,000	0,014		0,00		0,00
42	7111613_R	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi, ukončení horní nerezovou lištou	m	41,440	0,000	0,012		0,00		0,00
43	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	17,073		0,000		0,00		0,00
44	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,141		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,140		0,00		0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
45	28372305	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	1,444	0,001	0,002		0,00		0,00
46	28376404	Polystyren extrudovaný - 1250 x 600mm	m3	0,871	0,032	0,028		0,00		0,00
47	63150849	Pás tepelně izolační 100 mm 7500x1200mm	m2	2,807	0,003	0,008		0,00		0,00
48	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2,752		0,000		0,00		0,00
49	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,489	0,006	0,111		0,00		0,00
50	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,149		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,149		0,00		0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
51	740001_R3	Silnoproudá elektrotechnika, vč. ochrany před bleskem	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
52	60511011	Řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,073	0,550	0,040		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **823 51**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-16-07_2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,073	0,002	0,000		0,00		0,00
54	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	2,752		0,000		0,00		0,00
55	7623699_R	D+M hranolové konstrukce střechy nad výtahovou šachtou	m3	0,100		0,000		0,00		0,00
56	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,073	0,023	0,002		0,00		0,00
57	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,042		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,042		0,00		0,00

Díl:	763	Konstrukce montované:								
58	59030521	Deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	1,276	0,009	0,012		0,00		0,00
59	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	1,160	0,000	0,001		0,00		0,00
60	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,012		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce montované:				0,012		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
61	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	4,662		0,000		0,00		0,00
62	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,140		0,000		0,00		0,00
63	764141301	30°	m2	4,662	0,007	0,032		0,00		0,00
64	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	9,440	0,002	0,019		0,00		0,00
65	764244304	mm	m	8,090	0,002	0,016		0,00		0,00
66	764501118	Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
67	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
68	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,069		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,070		0,00		0,00

Díl:	765	Krytiny tvrdé:								
69	28329295	Membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	5,128	0,000	0,001		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výťahu a výstupu z podchodu

Datum zpracování :

03/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-07_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	765191001	izolaci	m2	4,662	0,000	0,000		0,00		0,00
71	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,001		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 765	Krytiny tvrdé:				0,001		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
72	7671198_R	Snesení stávajícího zastřešení výstupu z podchodu a prostoru před výtahem	m2	88,225		0,000		0,00		0,00
73	7671199_R	Zpětná montáž sneseného stávajícího zastřešení výstupu z podchodu a prostoru před výtahem	m2	88,225		0,000		0,00		0,00
74	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	7,200	0,000	0,000		0,00		0,00
75	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	7,200		0,000		0,00		0,00
76	767161850	Demontáž madel rovných	m	21,200		0,000		0,00		0,00
77	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	21,200		0,000		0,00		0,00
78	7679900_R	D+M větrací mřížky kovové se sítí proti hmyzu 100x100mm	ks	4,000	0,009	0,036		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,036		0,00		0,00

Díl:	771	Podlahy z dlaždic:								
79	597611_R	Dlaždice keramické, protiskluzné, 300x300mm, tl. 12mm	m2	12,980	0,016	0,201		0,00		0,00
80	597612_R	dlaždice keramické, protiskluzné, schodovky 30x30x12mm	m2	1,650	0,000	0,001		0,00		0,00
81	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	5,000	0,001	0,007		0,00		0,00
82	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	5,000	0,001	0,005		0,00		0,00
83	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	11,000	0,004	0,046		0,00		0,00
84	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **823 51**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-16-07_2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:				0,261		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
85	597610_R	Slinutý keramický obklad 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	32,969	0,018	0,593		0,00		0,00
86	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,399	0,003	0,091		0,00		0,00
87	781779194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za nerovný povrch	m2	16,980	0,008	0,136		0,00		0,00
88	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,820		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,820		0,00		0,00

Díl:	784	Malby:								
89	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	68,665	0,000	0,014		0,00		0,00
90	784211005		m2	68,665	0,000	0,009		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby:				0,023		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
91	9539610_R	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	29,000	0,000	0,000		0,00		0,00
92	9539611_R	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	191,000	0,000	0,002		0,00		0,00
93	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,500		0,000		0,00		0,00
94	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,113		0,000		0,00		0,00
95	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,101		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : *Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez*

Název PS,SO : *Nz. Bystřička, nástupiště, úprava výtahu a výstupu z podchodu*

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) *823 51*

Datum zpracování : *03/2015*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 10-16-07_2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,309		0,000		0,00		0,00
97	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,000		0,000		0,00		0,00
98	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,215		0,000		0,00		0,00
99	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
100	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,600	0,040	0,104		0,00		0,00
101	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,036		0,000		0,00		0,00
102	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,261		0,000		0,00		0,00
103	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,775		0,000		0,00		0,00
104	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,036		0,000		0,00		0,00
105	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	49,252		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,106		0,00		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Trat' 308-St.hr.CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n.M.,úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo) a Vsetín(mimo)-Horní Lideč(mimo)

Objekt:

SO10-16-07 - SO 10-16-07 Nz. Bystřička,nástupiště

Soupis:

E.1.2 - E.1.2 Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Nz.Bystřička

CC-CZ:

Datum: 23.02.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

0,00

Montáž

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trat' 308-St.hr.CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n.M.,úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo) a Vsetín(mimo)-Horní Lideč(mimo)

Objekt:

SO10-16-07 - SO 10-16-07 Nz. Bystřička,nástupiště

Soupis:

E.1.2 - E.1.2 Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Nz.Bystřička

Datum:

23.02.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	0,00	0,00
7401-M - Demontáže elektro	0,00	0,00	0,00
74-M - Elektromontáže	0,00	0,00	0,00

Stavba: Trať 308-St.hr.CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n.M.,úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo) a Vsetín(mimo)-Horní Lideč(mimo)

Objekt: SO10-16-07 - SO 10-16-07 Nz. Bystřička,nástupiště

Soupis:

Místo: Nz.Bystřička

Datum: 23.02.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

1	K	460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	4,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	------	-------------------

pp Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

W	4	4,000
---	---	-------

2	K	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	4,000			0,00	CS ÚRS 2015
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	------	-------------

PP	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm
----	---

W 4 4,000

D 7401-M Demontáže elektro

0,00

3	K	743112213-D	Demontáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená volně	m	95,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-------------	---	---	--------	--	--	------	-------------------

PP	Demontáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14., 23., FFKuL, uložených volně, D 16 mm
----	---

WV	95	95,000
----	----	--------

4	K	743414321-D	Demontáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-------------	--	-----	-------	--	--	------	-------------------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtveřhranných ACIDUR pro vodiče D do 4 mm²

W	6	6,000
---	---	-------

5	K	744441100-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	85,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-------------	---	---	--------	--	--	------	-------------------

PP Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

W	85	85,000
---	----	--------

6	K	744441200-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	2,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2						
VV			2		2,000				
7	K	748122114-D	Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem						
VV			3		3,000				
8	K	748122112-D	Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem						
VV			2		2,000				
9	K	748135100-D	Demontáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg						
VV			1		1,000				
10	K	748181313-D-R	Demontáž výstražný majáček	kus	1,000			0,00	
PP			Demontáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku pro nevidomé						
VV			1		1,000				
11	K	746421112-D	Demontáž - Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil P 16 jednoduchý nástavec	kus	10,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž - Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem P 16						
VV			10		10,000				
12	K	R1	Demontáž - odpojení přivařených stávajících zemničů	kus	1,000			0,00	
PP			Demontáž - odpojení přivařených stávajících zemničů						
VV			1		1,000				
D			74-M	Elektromontáže					0,00
13	K	743112113	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pevně	m	95,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených pevně, D 16 mm						
VV			95		95,000				
14	M	345710500	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm	m	95,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné z LPE-1, 320N EN 500 86 - 2241 2316/LPE-1 D 16 mm						
VV			95		95,000				
15	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR pro vodiče D do 4 mm2						
VV			6		6,000				
16	M	345715340	krabice odbočná z polystyrénu typu DK ,IP 66, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná z polystyrénu pro Cu vodiče v chráněném venkovním rozvodu IP 66 5 pól.svorkovnice 2,5mm2						
VV			6		6,000				
17	K	743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01

	PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR pro vodiče D 6 mm2						
	VV	1			1,000			
18	M	345715340R1	krabice odbočná IP 66, 5 pólová svorkovnice 6 mm2	kus	1,000			0,00
	PP	materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná z polystyrénu pro Cu vodiče v chráněném venkovním rozvodu IP 66 5 pól.svorkovnice 6 mm2						
	VV	1			1,000			
19	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10,000			0,00
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm						
	VV	10			10,000			
20	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	4,000			0,00
	PP	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 8 mm FeZn 1 kg=2,5m						
	VV	10/2,5			4,000			
21	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	10,000			0,00
	PP	součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 15 do zdiva 150 mm						
	VV	10			10,000			
22	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	18,000			0,00
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02						
	VV	18			18,000			
23	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	6,000			0,00
	PP	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 2 k zemnicí tyči						
	VV	6			6,000			
24	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	6,000			0,00
	PP	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí						
	VV	6			6,000			
25	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,000			0,00
	PP	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano D 6-12 mm						
	VV	6			6,000			
26	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	95,000			0,00
	PP	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2						
	VV	95			95,000			
27	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	95,000			0,00
	PP	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5						
	VV	95			95,000			
28	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	3,000			0,00
	PP	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2						
	VV	3			3,000			
29	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	3,000			0,00
	PP	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6						
	VV	3			3,000			
30	K	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000			0,00

PP	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 2 zdroje s krytem									
VV	3					3,000				
31	M	348332410R	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP66 , 2x36W vč. trubic	kus	3,000			0,00		
PP	svítidla průmyslová zářivková závěsná celoplastová prachotěsná, vodotěsná - IP 66 2 x Z 36Wkomplet vč. trubic									
VV	3					3,000				
32	K	748122112	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přísazené 1 zdroj s krytem-nouzové	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2015 01	
PP	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem									
VV	2					2,000				
33	M	34838100R1	svítidlo dočasné nouzové s vlastním zdrojem, autotest. IP66, 1x11W, 1h, SE, piktogram "Exit"	kus	2,000			0,00		
PP	svítidla průmyslová s možností volby zdroje nouzové s nezávislým zdrojem elektrické energie pro dočasné nouzové osvětlení, autotest. IP66, 1x11W, 1h, SE, piktogram "Exit"									
VV	2					2,000				
34	K	748135100	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg-stávající svítidlo	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01	
PP	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg-znovomontáž stávajícího									
VV	1					1,000				
35	K	748181110R	Montáž výstražný majáček - stávající zařízení	kus	1,000			0,00		
PP	Montáž speciálních zařízení se zapojením vodičů- výstražného majáčku pro nevidomé									
VV	1					1,000				

36	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
VV			1		1,000				
37	K	74099110xR1	Revize UTZ	kus	1,000			0,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy UTZ						
VV			1		1,000				
38	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Měření zemních odporů zemniče						
VV			6		6,000				