

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lidečko ves, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 2/2015
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 20-06-01

Datum aktualizace : 3.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, zá	T	10,400		0,000		0,00		0,00
2	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	032231	Provizorní lávky - zřízení (montáž)	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
6	032233	Provizorní lávky - zrušení (demontáž)	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
7	131301	Hloubení jam tř. horniny 3	M3	7,000		0,000		0,00		0,00
8	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	74,730		0,000		0,00		0,00
9	14173 R01	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti II	M	12,000		0,000		0,00		0,00
10	143100	Startovací jáma pro protlaky	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
11	143200	Cílová jáma pro protlaky	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
12	171121	Násypy a přísypy ze zemin propustných se zhutněním z nakupovaného materiálu	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
13	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	74,730		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
14	272391	Základy (včetně podezdívek) z betonu samozhutnitelného (samonivelačního) C 16/20	M3	7,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lidečko ves, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 2/2015
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1403067-11

Číslo PS,SO

SO 20-06-01

Datum aktualizace :

3.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud								
15	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	685,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	320,000		0,000		0,00		0,00
17	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
18	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
19	709310	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74		Silnoprroud								
20	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	M	250,000		0,000		0,00		0,00
21	741C02	Uzemňovací svorka	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
22	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2CYKY - O 2x1,5	M	91,000		0,000		0,00		0,00
23	742E12	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY-O 4x6	M	875,000		0,000		0,00		0,00
24	742H11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
25	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
26	742H22	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16mm2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	875,000		0,000		0,00		0,00
28	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
29	743111	Osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný délky do 6m	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
30	743154	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice do železničního stožáru (JŽ) s jistěním pro 1-2	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
31	743164	Osvětlovací stožár - pružinové sklopné zařízení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	743474	Svítlidlo drážní LED,min. IP54, elektronický předřadník přes 45W	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
33	743Z12	Demontáž osvětlovacího stožáru drážního do výšky 15m	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
34	743Z31	Demontáž elektrovyzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 15m	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
35	743Z35	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 15m	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lidečko ves, venkovní osvětlení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 2/2015
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 20-06-01

Datum aktualizace : 3.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	743Z71	Demontáž kabelové skříně	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - p	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	15,000		0,000		0,00		0,00
41	747704	HZS Zaškolení obsluhy	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00
42	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00
43	748221	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovacím stožáru nebo věži	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
44	74C968	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 9	Ostatní práce									
45	984401	Demolice drobných staveb betonových	M3OP	26,000		0,000		0,00		0,00
46	984402	Demolice drobných staveb betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	208,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00