

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO :

Zast. Lidečko Ves, přístupové cesty pro cestující

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.2

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 20-16-03

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,150		0,000		0,00		0,00
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	52,500		0,000		0,00		0,00
3	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,111		0,000		0,00		0,00
4	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
5	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm	6,000		0,000		0,00		0,00
6	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	14,000		0,000		0,00		0,00
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	23,000		0,000		0,00		0,00
8	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	989,000		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,000		0,000		0,00		0,00
10	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	17,700		0,000		0,00		0,00
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
12	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	28,300		0,000		0,00		0,00
13	1823-R1	POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	2,830		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	28,300		0,000		0,00		0,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,566		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,800		0,000		0,00		0,00
17	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,156		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : *Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské*

Název PS,SO : *Zast. Lidečko Ves, přístupové cesty pro cestující*

Datum zpracování : *03/2015*

Část: *E.1.2*

Zatřídění objektu : *823 51*
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: *Ing. Renata Jandová, MCO a.s.*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 20-16-03*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
18	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
19	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,060		0,000		0,00		0,00
20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,300		0,000		0,00		0,00
21	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
22	582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	10,300		0,000		0,00		0,00
23	582601-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE - VÝZISK	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
24	911100-R	ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU SE SVISLOU VÝPLNÍ VČ. BETON. PATEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,600		0,000		0,00		0,00
25	911200-R	ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ VČ. BETON. PATEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,900		0,000		0,00		0,00
26	91700-R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH SEDÁKŮ V PŘÍSTŘEŠKU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	6,000		0,000		0,00		0,00
28	91722-R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - VÝZISK	M	35,000		0,000		0,00		0,00
29	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	6,000		0,000		0,00		0,00
30	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4,000		0,000		0,00		0,00
31	950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : *Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské*

Název PS,SO : *Zast. Lidečko Ves, přístupové cesty pro cestující*

Datum zpracování : *03/2015*

Část: *E.1.2*

Zatřídění objektu : *823 51*
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: *Ing. Renata Jandová, MCO a.s.*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 20-16-03*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
32	965890-R	Demontáž informační tabule orientačního systému vč beton základů - vč příp dopravy na skládku a poplatku za skládku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	966101-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU S ODVOZEM DO 41KM - VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	T	0,100		0,000		0,00		0,00
34	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
35	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	80,000		0,000		0,00		0,00
36	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	8,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
37	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	49,100		0,000		0,00		0,00
38	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	2,500		0,000		0,00		0,00
39	015140	VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	9,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00