

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Propustek v km 28,353

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 19

Datum zpracování : 03/2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
2	114125	ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET PROST VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM	M3	1,245		0,000		0,00		0,00
3	11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	22,000		0,000		0,00		0,00
4	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	5,279		0,000		0,00		0,00
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	107,391		0,000		0,00		0,00
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,423		0,000		0,00		0,00
7	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	471,345		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	107,391		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
9	22431	PILOTY Z PROST BETONU	M3	7,875		0,000		0,00		0,00
10	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	5,447		0,000		0,00		0,00
11	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	3,920		0,000		0,00		0,00
12	237172R	ODŘEZÁNÍ ZÁPOR Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
13	263114	VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM	M	33,200		0,000		0,00		0,00
14	264216	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	62,700		0,000		0,00		0,00
15	286573	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS DO 150KN	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	29,349		0,000		0,00		0,00
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,900		0,000		0,00		0,00
18	348171R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - (provizorní zábradlí)	KG	140,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Propustek v km 28,353

Datum zpracování : 03/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
19	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,077		0,000		0,00		0,00
20	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,787		0,000		0,00		0,00
21	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,184		0,000		0,00		0,00
22	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,750		0,000		0,00		0,00
23	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,174		0,000		0,00		0,00
24	467314	STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,462		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	60	Úpravy povrchu:								
25	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	16,740		0,000		0,00		0,00
26	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	11,160		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
27	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	10,374		0,000		0,00		0,00
28	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,655		0,000		0,00		0,00
29	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	10,374		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
30	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	33,480		0,000		0,00		0,00
32	967155	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM	M3	2,224		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Propustek v km 28,353

Datum zpracování : 03/2015

Zatřídění objektu : 824 19 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
33	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	56,561		0,000		0,00		0,00
34	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	5,338		0,000		0,00		0,00
35	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	3,113		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00