

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Propustek v km 26,111

Datum zpracování :

03/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
2 11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
3 114158		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,313		0,000		0,00		0,00
4 11522		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	27,800		0,000		0,00		0,00
5 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,395		0,000		0,00		0,00
6 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	672,211		0,000		0,00		0,00
7 131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	10 083,165		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	664,543		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
9 23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	16,993		0,000		0,00		0,00
10 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	16,993		0,000		0,00		0,00
11 263114		VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM	M	29,200		0,000		0,00		0,00
12 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	17,421		0,000		0,00		0,00
13 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,929		0,000		0,00		0,00
14 286563		KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
15 348171R		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - (provizorní zábradlí)	KG	140,000		0,000		0,00		0,00
16 38811R		PŘELOŽKA TĚLESA KABELOVODU	M	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Propustek v km 26,111

Datum zpracování :

03/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,273		0,000		0,00		0,00
18	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,797		0,000		0,00		0,00
19	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,360		0,000		0,00		0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,593		0,000		0,00		0,00
21	467314	STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,728		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
22	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	132,875		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
23	918372R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM - PATKOVÁ TROUBA	KS	20,000		0,000		0,00		0,00
24	918373R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM - PATKOVÁ TROUBA ŠIKMÁ VTOKOVÁ	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	22,704		0,000		0,00		0,00
27	966372	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM	M	19,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
28	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 209,980		0,000		0,00		0,00
29	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	71,381		0,000		0,00		0,00
30	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	3,283		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00