

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 21,250 - km 22,000

Zatřídění objektu : 82821
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 22-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	132,000		0,000		0,00		0,00
2	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
3	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	68,000		0,000		0,00		0,00
4	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
5	74A440	ZAJIŠTĚNÍ SVAHU U ZÁKLADU PREFABRIKÁTEM IZT	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
6	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
7	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	132,000		0,000		0,00		0,00
8	R	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 320,000		0,000		0,00		0,00
9	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	132,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
10	74B211	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY DO 10 M	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
11	74B212	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
12	74B602	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	74B603	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	74B604	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
15	74B711	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 23L	M	41,000		0,000		0,00		0,00
16	74B721	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM A NA 1T	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	74B723	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM C NA BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	74B731	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - ULOŽENÍ KLUZNÉ S UKONČENÍM D NA BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 21,250 - km 22,000

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82821

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 22-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	28,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
20	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
21	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
22	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
23	74C143	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
24	74C231	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
25	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	210,000		0,000		0,00		0,00
26	74C314	ROZPĚRNÉ TYČE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
28	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
29	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	74C323	SPOJKY LAN A TROLEJÍ SJÍZDNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	74C341	PEVNÉ BODY (PB) KOMPENZOVANÉ SOUSTAVY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	74C342	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	74C352	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 70 MM2 BZ, FE	M	206,000		0,000		0,00		0,00
34	74C572	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 70 MM2 BZ, FE	M	172,000		0,000		0,00		0,00
35	74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU	M	1 423,000		0,000		0,00		0,00
36	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	1 423,000		0,000		0,00		0,00
37	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	2,000		0,000		0,00		0,00
38	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
39	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 21,250 - km 22,000

Zatřídění objektu : 82821
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 22-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	74C611	PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
42	74C621	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
43	74C632	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
44	74C633	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
45	74C641	SVISLÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
46	74C643	V ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
47	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
48	74C671	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	1 322,000		0,000		0,00		0,00
49	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00
50	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
51	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00
52	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro mont.vodičů - montáž)	hod	286,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
53	74F231	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
54	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘICÍM VOZEM)	KM	2,000		0,000		0,00		0,00
55	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
57	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 21,250 - km 22,000

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) 82821

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 22-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
60	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	90,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	74R Různé TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
62	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	58,000		0,000		0,00		0,00
63	74F421	DEMONTÁŽE (TV) KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
64	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
65	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
66	74F429	DEMONTÁŽE (TV) NESTANDARTNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	200,000		0,000		0,00		0,00
67	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
68	74F437	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	29,000		0,000		0,00		0,00
69	74F442	DEMONTÁŽE (TV) PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
70	74F444	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL POHYBLIVÝCH	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
71	74F445	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍCH LIŠŤ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
72	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
73	74F453	DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
74	74F455	DEMONTÁŽE (TV) ROZPĚRNÝCH TYČÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
75	74F461	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	1 586,000		0,000		0,00		0,00
76	74F463	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	1 586,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308(Lúky pod Makytou)-St. hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice n. Moravě, úsek Val.Meziříčí(mimo)-Jablůnka(mimo)-H.Lideč(mimo)

Název PS,SO : Trakční vedení v km 21,250 - km 22,000

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82821

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : Gajda Jaroslav, SUDOP Brno

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 22-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	74F465	DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	1 260,000		0,000		0,00		0,00
78	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	580,000		0,000		0,00		0,00
79	R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	82,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00